


ARQ.YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA



Firma

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE LAS GALERAS

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONOMICA
REFERENCIA : JDMLG-CCC-CP-2023-0001

“Sobre B”

Propuesta Económica



Formulario de Presentación de
Oferta Económica
Formulario (SNCC.F.33)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yesenia Figaro', written over a horizontal line.

Yesenia Figaro
Arquitecta.. Códia No. 22215
yfigaro@gmail.com
Cel.: 809-804-6501



JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

JDMLG-CCC-CP-2023-0001

11 de septiembre de 2023

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ARQ.YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	PALACIO MUNICIPAL JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS	PA	1	RD\$15,701,319.39	RD\$3,33,4960.19	18,527,556.58

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$18,527,556.58

Valor total de la oferta en letras: DIEZ Y OCHO MILLONES, QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE PESOS DOMINICANOS.

ARQ. YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA en calidad de ARQUITECTO, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA

Firma

11/09/2023

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215
yfigaro@gmail.com
Cel.: 809-804-6501

¹ Si aplica.² Si aplica.



JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

JDMLG-CCC-CP-2023-0001

11 de septiembre de 2023

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ARQ.YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	PALACIO MUNICIPAL JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS	PA	1	RD\$15,701,319.39	RD\$3,33,4960.19	18,527,556.58

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$18,527,556.58

Valor total de la oferta en letras: DIEZ Y OCHO MILLONES, QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE PESOS DOMINICANOS.

ARQ. YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA en calidad de ARQUITECTO, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA

Firma

11/09/2023

¹ Si aplica.² Si aplica.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

Presupuesto

Análisis de Costos Unitarios



Yesenia Figaro
Arquitecta.. Codia No. 22215
yfigaro@gmail.com
Cel.: 809-804-6501

PALACIO MUNICIPAL JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE LAS GALERAS
Referencia: JDMLG-CCC-CP-2023-0001

RESUMEN DE COSTOS

Fecha: Sep-23

DESCRIPCION		CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
I	SUB TOTAL DE EDIFICACION				
I	SUB TOTAL 1 ER NIVEL			RD \$	6,946,975.42
II	SUB TOTAL 2 DO NIVEL			RD \$	4,993,812.01
II	SUB TOTAL 2 DO NIVEL			RD \$	11,940,787.43
V	SUB TOTAL SEPTICO			RD \$	177,696.97
V	ILUMINACION EXTERIOR			RD \$	227,438.96
VI	SUB TOTAL DE PISOS EXTERIORES			RD \$	239,845.23
VII	SUB TOTAL DE PISOS PEATONAL			RD \$	71,518.84
VIII	SUB TOTAL DE VERJA POSTERIOR			RD \$	780,125.11
IX	SUB TOTAL PARQUEOS Y CALLES			RD \$	806,324.03
X	SUB TOTAL JARDINERIAS			RD \$	185,824.63
X	SUB TOTAL EXTERIOR			RD \$	2,488,773.78
Yesenia Figaro Arquitecta.. Codia No. 22215 yfigaro@gmail.com Cel.: 809-804-6501					

PALACIO MUNICIPAL JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE LAS GALERAS
Referencia: JDMLG-CCC-CP-2023-0001

GASTOS INDIRECTOS

Fecha: Sep-23

DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
GASTOS DIRECTOS			RD \$	14,429,561.21
GASTOS INDIRECTOS				
Dirección Técnica	10.00	%		1,442,956.12
Gastos en Transportes	3.00	%		432,886.84
Gastos Administrativos	4.00	%		577,182.45
Seguros y Fianzas	4.50	%		649,330.25
Ley 616 (Liquidacion y Prestacion laboral)	1.00	%		144,295.61
Supervision de obras	4.00	%		577,182.45
Codia ley de Construccion	0.10	%		14,429.56
I T B I (Impuestos Al Contratista)	18.00	%		259,732.10
GASTOS INDIRECTOS			RD\$	4,097,995.38
TOTAL DE GASTOS			RD\$	18,527,556.59

ARQ. YESENIA A. FIGARO BATISTA
Cédula No. 001-1258223-4



1 ER NIVEL

I 1 er NIVEL (177.84 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
1.1	TRABAJOS GENERALES: (25.22 x 8.54)				
a	Replanteo	1.00	PA	4,000.00	4,000.00
b	Tarrancha	75.52	ML	45.50	3,436.16
c	Caseta de Materiales	1.00	PA	40,000.00	40,000.00
d	Estudios de Suelos	3.00	PA	15,000.00	45,000.00
e	Fumigacion de Areas de Trabajos	198.76	m2	50.00	9,937.80
					-
	TOTAL			RD \$	102,373.96
2.1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
a	Remoción de capa Vegetal y Movimiento de Tierra	119.25	M3	265.00	31,602.20
b	Bote de Material de Terrenos : F = 1.25	149.07	M3	360.00	53,664.12
c	Excavación de Zapata en Col	36.29	M3	850.00	30,844.80
d	Excavación de Zapata en Muros	62.10	M3	850.00	52,787.04
e	Bote de Material : F = 1.10	24.95	M3	400.00	9,979.20
f	Acomodamiento de Tierra	19.96	M3	122.60	2,446.90
g	Relleno Compactado : F = 1.20	172.92	M3	650.00	112,396.52
h	Teflond en Material Granular en Zapatas	17.89	M3	954.62	17,076.28
i	Rellenos de Material Extraídos	11.18	M3	135.00	1,508.86
					-
	TOTAL			RD \$	312,305.92
3.1	HORMIGON ARMADO				
a	Zap de Muros b = 0.60 m (83.42 m)	12.51	M3	15,561.52	194,721.31
b	Zap de muros b = 0.45 m (3.40 m)	0.43	M3	18,505.18	7,864.70
c	Zap 2 (1.30 * 1.30 * 0.40) 6 Unid 9 Ø 1/2" + 9 Ø 1/2" A	4.06	M3	13,806.15	55,997.74
d	Zap 2 (1.20 * 1.40 * 0.35) 11 Unid 12 Ø 3/4" A D	4.37	M3	19,005.55	83,016.24
e	Viga de Amarre (0.20 * 0.20 Mt) 4 Ø 3/8"	3.34	M3	37,874.74	126,350.13
f	Viga de Amarre (0.15 * 0.20 Mt) 4 Ø 3/8"	0.10	M3	37,708.60	3,846.28
g	Col C 1 (25 * 40) 11 Unid con 8 Ø 3/4 "	0.64	M3	44,794.99	28,668.79
h	Col C 2 (30 * 30) 7 Und con 4 Ø 1" + 4 Ø 3/4 "	0.43	M3	57,612.21	24,888.48
j	Torta de Pisos	17.05	m3	12,952.88	220,846.66
					-
	TOTAL			RD \$	746,200.34
4.1	MUROS S N P :				
a	Muros de 8 " Bast @ 0.40 mts (83.42 m)	50.05	M2	2,044.16	102,314.23
b	Muros de 6 " Bast @ 0.60 mts (3.40 m.)	2.04	M2	1,525.29	3,111.58
					-
	TOTAL			RD \$	105,425.81
	SUB TOTAL B N P			RD \$	1,266,306.03

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

1 ER NIVEL

I 1 er NIVEL (177.84 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
5.1	HORMIGON ARMADO PRIMER NIVEL				
a	Col C 1 (25 * 40) 11 Unid con 8 Ø 3/4 "	3.06	M3	44,794.99	137,072.67
b	Col C 2 (30 * 30) 7 Und con 4 Ø 1" + 4 Ø 3/4 "	1.84	M3	57,612.21	105,776.02
c	Col Sanitarias (20 * 40)	0.45	M3	24,949.09	11,177.19
d	Col Sanitarias (20 * 30)	0.34	M3	26,881.35	9,032.13
e	Viga de Amarre A N L (0.20 * 0.20 Mt) 4 Ø 3/8"	3.34	M3	46,751.78	155,963.95
f	Viga de Amarre A N L (0.15 * 0.20 Mt) 4 Ø 3/8"	0.10	M3	44,598.96	4,549.09
g	Portico P 1 X (30 x 50) 1 Unid de (17.42 m)	2.61	M3	45,370.20	118,552.34
h	Portico P 2 X (30 x 50) 2 Unid de (9.40 m)	1.44	M3	47,715.94	68,710.95
i	Portico P 3 X (30 x 50) 1 Unid de (8.22 m)	2.28	M3	29,977.49	68,438.62
j	V 1 (0.20 x 0.45) con 4 Ø 1" (5.50 m)	0.50	M3	46,507.70	23,021.31
k	V 2 (0.20 x 0.40) con 4 Ø 3/4", (4.00 m)	0.32	M3	34,348.19	10,991.42
l	D1 (20 * 20) con 3 Ø 3/8"	0.45	M3	48,382.70	21,675.45
m	D2 (20 * 20) con 3 Ø 1/2"	0.38	M3	52,414.97	20,127.35
n	Rampas de Escaleras T = 0.15 mts.	1.73	M3	32,214.27	55,811.22
o	Losas de Ent. T = 0.15 m (164.05 m2)	21.33	M3	22,443.45	478,640.22
.					-
	TOTAL			RD \$	1,289,539.95
6.1	MUROS S N P :				
a	Muros de 8 " Bast @ 0.60 mts	266.94	M2	1,901.47	507,587.05
b	Muros de 6 " Bast @ 0.60 mts	10.20	M2	1,359.27	13,864.53
c	Muros en Sherrot (Ambos lados Terminados)	76.65	M2	1,425.00	109,226.25
					-
	TOTAL			RD \$	630,677.83
7.1	PAÑETES				
a	Fraguache con Escobas	827.65	M2	87.75	72,626.52
b	Repello	30.97	M2	308.31	9,548.24
c	Pañete en Pared Exterior (64.52 m)	206.46	M2	650.73	134,352.32
d	Pañete en Pared Interior (33.80 m)	349.18	M2	634.37	221,511.85
e	Empañetes en Losas	164.05	m2	659.51	108,192.94
f	Mocheta	141.45	ML	242.50	34,301.63
g	Cantos	309.90	ML	146.05	45,260.90
h	Pañete en Columnas Rectangulares	26.40	ML	464.94	12,274.42
i	Empañetes en Columnas Tapa + Tapa	19.80	ML	420.50	8,325.90
j	Pañete en Vigas Rectangulares	44.54	ML	413.30	18,408.38
k	Empañetes de Dinteles 3 Caras	20.80	ml	415.55	8,643.44
					-
	TOTAL			RD \$	673,446.54
Yesenia Figaro Arquitecta.. Codia No. 22215 yfigaro@gmail.com Cel.: 809-804-6501					

1 ER NIVEL

I 1 er NIVEL (177.84 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
8.1	REVESTIMIENTO DE PARED				
a	Porcelanatos (25 * 40) Baños Principal	14.45	M2	2,000.00	28,896.00
b	Porcelanatos (25 * 40) Baños 2	14.45	M2	2,000.00	28,896.00
c	Senefa en Porcelanatos en Baño Principal	6.88	ML	400.00	2,752.00
d	Senefa en Porcelanatos en Baño 2	6.88	ML	400.00	2,752.00
e	Recubrimientos en Marmol pared Frontal	6.12	M2	3,800.00	23,256.00
	TOTAL			RD \$	86,552.00
9.1	PISOS				
a	Pisos de Porcelanatos (0.40 * 0.40)	170.59	M2	1,900.00	324,119.10
b	Zocalo de Porcelanatos (0.40 * 0.07)	97.97	ML	400.00	39,188.00
c	Pisos de Porcelanatos (0.40 * 0.40) en Local Tecnico	0.52	M2	2,000.00	1,032.00
d	Zocalo de Porcelanatos (0.40 * 0.07) en Local Tecnico	0.52	MI	370.83	191.35
e	Pisos de Porcelanatos Baños H	3.37	M2	1,613.85	5,438.69
f	Pisos de Porcelanatos Baños M	3.37	M2	1,584.17	5,338.64
g	Aceras Perimetral Entampadas B = 0.90 m	54.05	m2	700.00	37,833.60
	TOTAL			RD \$	413,141.37
10.1	TRAMERIAS				
a	Tramerias en almacen de Documentos	8.53	PI	1,500.00	12,792.00
b	Tramerias en Contabilidad	8.54	P2	1,500.00	12,816.60
c	Colgadores de Ropa en Tubos Tipo I (1 Unid)	8.53	PL	65.00	554.32
d	Colgadores de Ropa en Tubos Tipo II (1 Unid)	8.53	PL	65.00	554.32
6	TOTAL			RD \$	26,717.24
11.1	VENTANA				
a	V 1 (3.94 * 1.00) 1 Unid. Correderas en Vidrios	46.63	P2	400.00	18,653.54
b	V 2 (4.45 * 1.10) 1 Unid. Correderas en Vidrios	52.67	P2	400.00	21,068.08
c	V 3 (1.75 * 1.10) 1 Unid. Correderas en Vidrios	20.71	P2	400.00	8,285.20
d	V 4 (1.95 * 1.10) 1 Unid. Fijas en vidrios	23.08	P2	400.00	9,232.08
e	V 5 (1.10 * 1.10) 2 Unid. Correderas en Vidrios	16.00	P2	400.00	6,400.00
a	V 6 (0.80 * 0.60) 2 Unid. Correderas en Vidrios	25.00	P2	500.00	12,500.00
b	V 7 (1.50 * 1.10) 2 Unid. Correderas en Vidrios	17.75	P2	400.00	7,101.60
c	V 8 (1.40 * 1.10) 1 Unid. Correderas en Vidrios	16.00	P2	400.00	6,400.00
	TOTAL			RD \$	89,640.50

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

1 ER NIVEL

I 1 er NIVEL (177.84 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
12.1	PORTAJE				
a	P 1 (2.00 * 2.20) 1 und Batientes en Cedro	1.00	UNID	42,000.00	42,000.00
b	P 3 (1.00 * 2.20) 1 und Batientes en Maderas	2.00	UNID	23,000.00	46,000.00
c	P 4 (0.90 * 2.20) 2 und Batientes en Pinoa	2.00	UNID	15,000.00	30,000.00
d	P 5 (0.80 * 2.20) 9 und Vidrios	9.00	UNID	18,000.00	162,000.00
e	P 5 (0.70 * 2.20) 2 und polimetal	2.00	UNID	10,500.00	21,000.00
f	P 8 (0.70 * 1.40) 1 und en Pinos en Baños	2.00	UNID	4,800.00	9,600.00
g	Gonze de 3 pulg con tres hoyos	16.00	Pares	145.60	2,329.60
h	Llavines	1.00	UNID	2,400.00	2,400.00
i	Llavines Secundarios	15.00	Unid	1,800.00	27,000.00
j	Tiradores de puertas en Baños	2.00	PA	600.00	1,200.00
	TOTAL			RD \$	343,529.60
13.1	SANITARIAS				
a	Piletas en Porcelanatos en Baño Principal	1.00	UNID	6,400.00	6,400.00
b	Inodoros a Color Ovalados Baño P	2.00	UNID	9,705.21	19,410.42
d	Lavamanos Triple Sencillo con meseta	2.00	UNID	14,500.00	29,000.00
e	Accesorios de Baños Principal	2.00	UNID	5,100.00	10,200.00
d	Desague de Piso en Y 4" * 2"	2.00	UNID	434.26	868.53
e	Ventilación de Ø 3" de 1 Nivel	2.00	UNID	1,680.26	3,360.52
f	Camara de inspeccion	5.00	UNID	3,827.17	19,135.86
g	Trampa de Grasa	1.00	UNID	4,709.47	4,709.47
h	Tuberías de Agua Potables de Ø 1/2"	15.30	ML	162.84	2,491.39
i	Tuberías de Agua Potables de Ø 3/4"	11.50	ML	168.89	1,942.27
j	Tuberías de Agua Potables de Ø 1"	41.00	ML	205.62	8,430.26
k	Tuberías de Agua Caliente de Ø 3/4"	40.00	ML	141.67	5,666.67
l	Tuberías de Arrastre de Ø 2"	7.00	ML	193.12	1,351.82
m	Tuberías de Arrastre de Ø 3"	9.90	ML	265.76	2,631.06
n	Tuberías de Arrastre de Ø 4"	32.00	ML	468.84	15,002.77
o	Tuberías de Desague de A/A	19.65	ML	272.69	5,358.38
p	Mano de Obra de Baños Principal	1.00	Baños	20,000.00	20,000.00
q	Mano de obra de Baño Secundario	1.00	Baños	20,000.00	20,000.00
	TOTAL			RD \$	175,959.40
14.1	ESCALERAS				
a	Escalones de Marmol	100.18	P2	625.00	62,609.75
b	Descanzos en Marmol	88.60	P2	625.00	55,376.34
c	Pasamanos en Aceros inoxidable	13.43	PL	10,500.00	141,015.00
d	Escalones Amplios en el pisos	25.82	P2	625.00	16,140.00
	TOTAL			RD \$	275,141.09

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigero@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

1 ER NIVEL

I 1 er NIVEL (177.84 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
15.1	COCINA				
a	Fregadero Doble Inoxidable	1.00	UNID	8,463.02	8,463.02
b	Mezcladora de Fegadero	1.00	UNID	2,900.00	2,900.00
c	Tope de Marmolite	20.26	P2	940.00	19,045.42
d	Gabinete de Piso en Pinos	23.16	PL	1,100.00	25,471.07
e	Gabinete de Pared en Pinos	26.05	PL	1,100.00	28,654.96
f	Herrajes en Gabinetes de pisos y de pared	8.00	Pares	94.50	756.00
g	Tiradores de Puertas de Gabinetes	8.00	Unid	185.90	1,487.20
					-
	TOTAL			RD \$	86,777.67
16.1	ELECTRICIDAD				
a	Salidas de Luces de Techo	24.00	UNID	1,782.43	42,778.41
b	Salidas de Luces de Pared	6.00	UNID	1,849.43	11,096.60
c	Salidas de Luces de Ojos de Buey	20.00	UNID	2,519.71	50,394.28
d	Salida de Interruptores Sencillos	6.00	UNID	1,816.06	10,896.35
e	Salida de Interruptores Doble	8.00	UNID	1,964.15	15,713.19
f	Salida de Interruptores 3W	8.00	UNID	2,575.71	20,605.67
g	Salida de Interruptores de calentador	1.00	UNID	637.55	637.55
h	Salida de Interruptores Piloto	1.00	UNID	1,283.85	1,283.85
i	Salida de tomacorriente de 110V	26.00	UNID	2,002.17	52,056.52
j	Salida de Tomacorriente 110 S M	2.00	UNID	2,625.97	5,251.95
k	Salida de Tomacorriente 110 Indep	2.00	UNID	1,881.20	3,762.40
l	Salida de Tomacorriente 220 V	6.00	UNID	2,821.63	16,929.80
m	Panel de Distribución de 16 circuito	2.00	UNID	5,210.00	10,420.00
n	Salida Telf.	7.00	UNID	1,816.46	12,715.25
ñ	Salida TV	7.00	UNID	1,815.56	12,708.95
o	Salida de Intercomunicador internos	9.00	UNID	1,740.11	15,661.00
p	Salida de Sensores	13.00	UNID	1,329.66	17,285.63
q	Registro Elec. (12" * 12" x 6") Telefono	1.00	UNID	1,015.00	1,015.00
r	Registro Elec. (6" * 6 * 4") Telefono	1.00	UNID	630.00	630.00
s	Registro Elec. (12" * 12* 6") TV	1.00	UNID	1,015.00	1,015.00
t	Registro Elec. (6" * 6 * 4") TV	1.00	UNID	490.00	490.00
u	Registro Elec. (8" * 8 * 4") Inversor	1.00	UNID	630.00	630.00
v	Registro Elec. (6" * 6 * 4") Intercom	1.00	UNID	490.00	490.00
w	Registro Elec. (12" * 12* 6") Electrico	1.00	UNID	1,015.00	1,015.00
x	Registro Elec (8" * 8" * 4") de Electrico	1.00	UNID	630.00	630.00
y	Registro principal Elect (0.50 x 0.50 x 0.40)	1.00	UNID	1,900.00	1,900.00
z	Mano de Obra	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
					-
	TOTAL			RD \$	338,012.38

1 ER NIVEL

I 1 er NIVEL (177.84 mt2)

Fecha:

DESCRIPCION		CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
17.1	TERMINACION DE TECHO				
a	Plafond en Fibras	39.92	m2	659.90	26,343.21
b	Plafond en Sherrot	15.97	ML	1,850.00	29,540.80
c	Fino de Techo	39.92	m2	659.90	26,343.21
d	Antepecho	16.69	MI	1,281.70	21,391.54
e	Zabaletas en Cementos	16.69	PA	197.70	3,299.61
e	Desague de Techo	1.00	PA	1,850.00	1,850.00
				RD \$	108,768.37
18.1	PINTURA				
a	Base	562.39	M2	150.30	84,526.92
b	Pintura Pared Exterior e Interior	555.65	M2	232.70	129,300.40
c	Pinturas en Techo en Baños	6.74	m2	176.50	1,189.62
	TOTAL			RD \$	215,016.94
19.1	GABINETES FIJOS A LA EDIFICACION				
a	Gabinete Fijo en la Edificacion	2.00	Unid	15,000.00	30,000.00
b	Gabinetes tipo Caunten fijos	4.00	M2	6,000.00	24,000.00
	TOTAL			RD \$	54,000.00
21.1	MUROS PARA LETREROS				
a	Excavacion de Terrenos	4.80	Unid	850.00	4,080.00
b	Reposicion de Terrenos	1.20	M2	135.00	162.00
c	Zap de muos	1.20	m3	14,718.91	17,662.69
d	muros en Mamposterias de 8 "	32.00	m2	1,994.67	63,829.45
e	Recubrimientos de Coralina	65.20	m2	3,800.00	247,760.00
	TOTAL			RD \$	333,494.14

1 ER NIVEL

I 1 er NIVEL (177.84 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
22.1	RECUBRIMIENTOS EN PARED DE ESCALERA				
a	Picadas de muros (6.25 x 6.00)	15.12	m2	280.00	4,233.60
b	Revestimientos en Coralina	15.12	M2	3,200.00	48,384.00
c	Bote de material Sobrante	1.00	Viajes	2,500.00	2,500.00
d	Limpieza final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00
	TOTAL			RD \$	56,617.60
23.1	LOSAS EN MARQUESINAS Y VUELOS				
a	Vigas W 8 x 15	2.00	Tubos	29,250.00	58,500.00
b	Vigas W 8 x 13	4.00	Tubos	25,000.00	100,000.00
c	Pieas e izajes	1.00	Viajes	5,000.00	5,000.00
d	Vaciados en tooping	6.17	m3	25,439.87	156,836.79
	M O de Estructura metalica (80 %)	0.80	PA	163,500.00	130,800.00
	TOTAL			RD \$	451,136.79
25.1	MISCELANEOS :				
a	Traslados de materiales en la obra	1.00	PA	6,000.00	6,000.00
b	Bote de Escombros	10.00	Viajes	2,500.00	25,000.00
c	Limpieza Final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00
	TOTAL			RD \$	32,500.00
I	SUB TOTAL S N P 1 er NIVEL			RD \$	5,680,669.39
I	SUB TOTAL 1 er NIVEL			RD \$	6,946,975.42



Yesenia Figaro
 Arquitecta.. Codia No. 22215
 yfigaro@gmail.com
 Cel.: 809-804-6501

2 DO NIVEL

II 2 do NIVEL (177.84 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
1.2	REPLANTEO				
a	Replanteo de primera hileras de block	106.82	ml	112.50	12,017.25
	TOTAL			RD \$	12,017.25
	SOBRE NIVEL DE PISOS				
2.2	HORMIGON ARMADO PRIMER NIVEL				
a	Col C 1 (25 * 40) 11 Unid con 8 Ø 3/4 "	3.06	M3	44,824.13	137,161.85
b	Col C 2 (30 * 30) 7 Und con 4 Ø 1" + 4 Ø 3/4 "	1.84	M3	57,653.83	105,852.44
c	Col Sanitarias (20 * 40)	0.45	M3	24,949.09	11,177.19
d	Col Sanitarias (20 * 30)	0.34	M3	26,881.35	9,032.13
e	Viga de Amarre A N L (0.20 * 0.20 Mt) 4 Ø 3/8"	3.34	M3	46,751.78	155,963.95
f	Viga de Amarre A N L (0.15 * 0.20 Mt) 4 Ø 3/8"	0.10	M3	44,598.96	4,549.09
g	Portico P 1 X (30 x 50) 1 Unid de (17.42 m)	2.61	M3	45,370.20	118,552.34
h	Portico P 2 X (30 x 50) 2 Unid de (9.40 m)	1.44	M3	47,715.94	68,710.95
i	Portico P 3 X (30 x 50) 1 Unid de (8.22 m)	2.28	M3	29,977.49	68,438.62
j	V 1 (0.20 x 0.45) con 4 Ø 1" (5.50 m)	0.50	M3	46,507.70	23,021.31
k	V 2 (0.20 x 0.40) con 4 Ø 3/4", (4.00 m)	0.32	M3	34,348.19	10,991.42
l	D1 (20 * 20) con 3 Ø 3/8"	0.45	M3	48,382.70	21,675.45
m	D2 (20 * 20) con 3 Ø 1/2"	0.38	M3	52,414.97	20,127.35
o	Losas de Ent. T = 0.13 m (177.84 m2)	23.12	M3	22,443.45	518,874.59
	TOTAL			RD \$	1,274,128.69
3.2	MUROS S N P :				
a	Muros de 8 " Bast @ 0.60 mts	270.51	M2	1,901.47	514,367.70
d	Muros de 6 " Bast @ 0.60 mts	52.14	M2	1,359.27	70,872.21
d	Muros en Sherrot (Ambos lados Terminados)	22.32	M2	1,425.00	31,806.00
	TOTAL			RD \$	617,045.91
4.2	PAÑETES				
a	Fraguache con Escobas	963.10	M2	87.75	84,511.80
b	Repello	31.13	M2	308.31	9,597.07
c	Pañete en Pared Exterior	207.52	M2	650.73	135,039.49
d	Pañete en Pared Interior	452.12	M2	634.37	286,808.83
e	Empañetes en Losas	177.84	m2	659.51	117,287.61
f	Mocheta	146.20	ML	242.50	35,453.50
g	Cantos	328.40	ML	146.05	47,962.82
h	Pañete en Columnas Rectangulares	17.40	ML	464.94	8,089.96
i	Empañetes en Columnas Tapa + Tapa	28.80	ML	420.50	12,110.40
j	Pañete en Vigas Rectangulares	44.54	ML	413.30	18,408.38
	TOTAL			RD \$	755,269.86
					

2 DO NIVEL

II 2 do NIVEL (224.45 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
5.2	REVESTIMIENTO DE PARED				
a	Porcelanatos (25 * 40) Baños Principal	14.45	M2	1,382.28	19,971.20
b	Porcelanatos (25 * 40) Baños 2	14.45	M2	1,340.78	19,371.61
c	Porcelanatos (25 * 40) Baños Sindicos	11.34	M2	1,382.28	15,675.07
d	Senefa en Porcelanatos en Baño Principal	6.88	ML	325.00	2,236.00
e	Senefa en Porcelanatos en Baño 2	6.88	ML	315.00	2,167.20
f	Senefa en Porcelanatos en Baño Principal	5.40	ML	325.00	1,755.00
	TOTAL			RD \$	61,176.08
6.2	PISOS				
a	Pisos de Porcelanatos (0.40 * 0.40)	88.36	M2	2,000.00	176,720.00
b	Zocalo de Porcelanatos (0.40 * 0.07)	118.81	ML	400.00	47,522.00
c	Pisos de Porcelanatos (0.40 * 0.40) en Salon	62.79	M2	2,000.00	125,580.00
d	Zocalo de Porcelanatos (0.40 * 0.07) en Salon	31.05	MI	400.00	12,420.00
e	Pisos de Porcelanatos Baños H	3.50	M2	1,613.85	5,648.49
f	Pisos de Porcelanatos Baños M	3.50	M2	1,584.17	5,544.58
g	Pisos de Porcelanatos Baños Sindico	2.30	M2	2,000.00	4,600.00
	TOTAL			RD \$	378,035.07
7.2	VENTANA				
a	V 1 (3.94 * 1.00) 1 Unid. Correderas en Vidrios	46.63	P2	400.00	18,653.54
b	V 2 (4.45 * 1.10) 1 Unid. Correderas en Vidrios	52.67	P2	400.00	21,068.08
c	V 3 (1.00 * 1.10) 1 Unid. Correderas en Vidrios	16.00	P2	400.00	6,400.00
d	V 4 (0.80 * 1.10) 1 Unid. Fijas en vidrios	16.00	P2	400.00	6,400.00
e	V 5 (3.00 * 1.10) 1 Unid. Correderas en Vidrios	35.51	P2	400.00	14,203.20
f	V 6 (1.80 * 1.10) 1 Unid. Correderas en Vidrios	21.30	P2	400.00	8,521.92
g	V 7 (0.70 * 0.60) 1 Unid. Correderas en Vidrios	12.50	P2	500.00	6,250.00
h	V 8 (1.00 * 1.10) 1 Unid. Fijas en vidrios	16.00	P2	400.00	6,400.00
i	V 9 (0.80 * 0.60) 2 Unid. Correderas en Vidrios	25.00	P2	500.00	12,500.00
j	V 5 (1.00 * 1.10) 4 Unid. Correderas en Vidrios	64.00	P2	400.00	25,600.00
k	V 2 (1.50 * 1.10) 1 Unid. Correderas en Vidrios	17.75	P2	400.00	7,101.60
	TOTAL			RD \$	133,098.34
8.2	PORTAJE				
a	P 1 (1.00 * 2.20) 4 und Batientes en Caobas	4.00	UNID	28,000.00	112,000.00
b	P 2 (1.00 * 2.40) 2 und Batientes en Pinos	2.00	UNID	15,000.00	30,000.00
c	P 8 (0.80 * 2.20) 2 und en polimetal	2.00	UNID	10,500.00	21,000.00
f	P 8 (0.70 * 1.40) 2 und en Pinos en Baños	2.00	UNID	4,800.00	9,600.00
r	Gonze de 3 pulg con tres hoyos	8.00	Pares	145.60	1,164.80
g	Llavines	4.00	UNID	2,400.00	9,600.00
h	Llavines Secundarios	6.00	Unid	1,000.00	6,000.00
j	Tiradores de puertas en Baños	2.00	PA	600.00	1,200.00
	TOTAL			RD \$	190,564.80

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

2 DO NIVEL

II 2 do NIVEL (224.45 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
9.2	SANITARIAS				
a	Piletas en Porcelanatos en Baño Principal	1.00	UNID	6,500.00	6,500.00
b	Bañera tipos piletas en Porcelanatos	1.00	UNID	12,300.00	12,300.00
c	Inodoros a Color Ovalados Baño P	2.00	UNID	8,265.73	16,531.46
d	Inodoros grande a color tipo Royal	1.00	UNID	9,705.21	9,705.21
f	Lavamanos Grande ovalados en Alcadia	2.00	UNID	7,978.38	15,956.76
g	Lavamanos Doble Sencillo con meseta	1.00	UNID	16,252.30	16,252.30
i	Accesorios de Baños Comunes	2.00	UNID	7,500.00	15,000.00
j	Accesorios de Baños Alcadia	1.00	UNID	2,890.00	2,890.00
l	Desague de Piso en Y 4" * 2"	3.00	UNID	434.26	1,302.79
m	Ventilación de Ø 3" de 1 Nivel	3.00	UNID	1,680.26	5,040.77
n	Bajantes Sanitarios de Ø 4 en PVC	3.00	UNID	3,827.17	11,481.52
o	Bajantes Pluvial de Ø 3 en PVC	8.00	UNID	4,709.47	37,675.78
p	Tuberías de Agua Potables de Ø 1/2"	22.95	ML	162.84	3,737.08
q	Tuberías de Agua Potables de Ø 3/4"	17.25	ML	168.89	2,913.40
r	Tuberías de Agua Potables de Ø 1"	44.60	ML	205.62	9,170.47
s	Tuberías de Agua Caliente de Ø 3/4"	38.60	ML	141.67	5,468.33
t	Tuberías de Arrastre de Ø 2"	10.50	ML	193.12	2,027.73
u	Tuberías de Arrastre de Ø 3"	14.85	ML	265.76	3,946.59
v	Tuberías de Arrastre de Ø 4"	46.00	ML	468.84	21,566.48
w	Tuberías de Desague de A/A	26.20	ML	272.69	7,144.50
x	Tinaco de 5 mil Galones	1.00	PA	11,500.00	11,500.00
y	Mano de Obra de Baños Principal	2.00	Baños	20,000.00	40,000.00
z	Mano de obra de Baño Secundario	1.00	Baños	15,000.00	15,000.00
a1	Mano de Obras de Instalacion de Tinaco	1.00	PA	4,000.00	4,000.00
	TOTAL			RD \$	277,111.18
10.2	ESCALERAS				
a	Escaleras de Emergencias de Alcadia	1.00	PA	55,000.00	55,000.00
	TOTAL			RD \$	55,000.00
Yesenia Figaro Arquitecta.. Codia No. 22215 yfigaro@gmail.com Cel.: 809-804-6501					

2 DO NIVEL

II 2 do NIVEL (224.45 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
11.2	ELECTRICIDAD				
a	Salidas de Luces de Techo	18.00	UNID	1,782.43	32,083.81
b	Salidas de Luces de Pared	2.00	UNID	1,849.43	3,698.87
c	Salidas de Luces de Ojos de Buey	24.00	UNID	2,519.71	60,473.13
e	Salida de Interruptores Sencillos	8.00	UNID	1,816.06	14,528.47
f	Salida de Interruptores Doble	4.00	UNID	1,964.15	7,856.60
g	Salida de Interruptores 3W	4.00	UNID	2,575.71	10,302.84
h	Salida de Interruptores de calentador	1.00	UNID	637.55	637.55
i	Salida de Interruptores Piloto	1.00	UNID	1,283.85	1,283.85
j	Salida de tomacorriente de 110V	20.00	UNID	2,002.17	40,043.48
k	Salida de Tomacorriente 110 S M	2.00	UNID	2,625.97	5,251.95
l	Salida de Tomacorriente 110 Indep	3.00	UNID	1,881.20	5,643.60
m	Salida de Tomacorriente 220 V	4.00	UNID	2,821.63	11,286.54
n	Panel de Distribución de 16 circuito	2.00	UNID	5,210.00	10,420.00
o	Salida Telf.	4.00	UNID	1,816.46	7,265.86
p	Salida TV	4.00	UNID	1,815.56	7,262.26
q	Salida de Intercomunicador internos	5.00	UNID	1,740.11	8,700.56
r	Salida de Sensores	12.00	UNID	1,329.66	15,955.97
s	Registro Elec. (12" * 12" x 6") Telefono	1.00	UNID	1,015.00	1,015.00
t	Registro Elec. (6" * 6 * 4") Telefono	1.00	UNID	630.00	630.00
u	Registro Elec. (12" * 12* 6") TV	1.00	UNID	1,015.00	1,015.00
v	Registro Elec. (6" * 6 * 4") TV	1.00	UNID	490.00	490.00
w	Registro Elec. (8" * 8 * 4") Inversor	1.00	UNID	630.00	630.00
x	Registro Elec. (6" * 6 * 4") Intercom	1.00	UNID	490.00	490.00
y	Registro Elec. (12" * 12* 6") Electrico	2.00	UNID	1,015.00	2,030.00
z	Registro Elec (8" * 8" * 4") de Electrico	1.00	UNID	630.00	630.00
a1	Mano de Obra	1.00	PA	25,000.00	25,000.00
	TOTAL			RD \$	274,625.29
12.2	PINTURA				
a	Base	837.48	M2	150.30	125,872.64
b	Pintura Pared Exterior e Interior	659.64	M2	232.70	153,498.62
c	Pinturas en Techo en Baños	177.84	m2	176.50	31,389.12
	TOTAL			RD \$	310,760.37
13.2	PLAFONES EN TECHO				
a	Plafond en Fibras	104.25	m2	1,300.00	135,525.00
b	Plafond en Sherrot	75.71	ML	1,850.00	140,063.50
				RD \$	275,588.50

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

2 DO NIVEL

II 2 do NIVEL (224.45 mt2)

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
14.2	TERMINACION DE TECHO				
a	Fino de Mezcla de Techo Plano	177.84	M2	659.90	117,356.62
b	Impermeabilizante	204.85	M2	380.00	77,842.24
c	Antepecho (H =0.20 mt)	67.52	ML	1,997.08	134,843.11
d	Zabaleta	67.52	ML	197.70	13,348.70
e	Desague de Techo	6.00	Unid	1,500.00	9,000.00
					-
	TOTAL			RD \$	352,390.67
15.2	MISCELANEOS :				
a	Traslados de materiales en la obra	1.00	PA	10,000.00	10,000.00
b	Bote de Escombros	6.00	Viajes	2,500.00	15,000.00
c	Limpieza Final	1.00	PA	2,000.00	2,000.00
					-
	TOTAL			RD \$	27,000.00
II	SUB TOTAL 2 DO NIVEL			RD \$	4,993,812.01



ELECTRICA EXTERIOR

V ELECTRIFICACION

Fecha:

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
V	ILUMINACION EXTERIOR				
	No. De Poste de Alumbrados	4.00			
	No de luces incrustadas en el suelo	20.00			
a	Replanteo	33.60	ml		
b	Ancho de plantilla	0.30	ml		
c	Espesor de plantilla	0.30	ml		
d	Espesor de Teflond en Arenas	0.10	ml		
1.5	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				
a	Excavacion En Trincheras	3.02	M3	850.00	2,570.40
b	Botes de Material	3.78	m3	400.00	1,512.00
c	Teflond de Asiento de Arenas	1.51	M3	954.62	1,443.39
d	Rellenos de Material Extraídos	1.66	M3	135.00	224.53
					-
	TOTAL			RD \$	5,750.32
2.5	ACOMETIDAS ELECRCICAS				
a	Tuberias de PVC Elect de Ø 2 "	24.00	ml	423.62	10,166.88
b	Tuberias de PVC Elect de Ø 1 "	30.00	mL	256.40	7,692.00
c	Tuberias de PVC Elect de Ø 3/4 "	20.00	nl	125.85	2,517.00
d	Piezas de P V C	1.00	PA	3,000.00	3,000.00
e	M O de Acometidas pluviales (30 %)	1.00	%	7,012.76	7,012.76
					-
	TOTAL			RD \$	30,388.64
3.5	PIEZAS Y REGISTROS ELECTRICOS				
a	Registro Electrico Sobterrados (0.60 x 0.60)	1.00	Unid	4,000.00	4,000.00
b	Registro Electrico Sobterrados (0.40 x 0.40)	1.00	ml	2,800.00	2,800.00
c	Registro Electrico Sobterrados (0.20 x 0.20)	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
d	Poster de Iluminacion de 12 pies	4.00	%	25,000.00	100,000.00
	Luces con pedestales	20.00	PA	4,100.00	82,000.00
					-
	TOTAL			RD \$	191,300.00
V	ILUMINACION EXTERIOR			RD \$	227,438.96

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

PISOS EXTERIORES

Fecha:

Mayo. 2023

DESCRIPCION		CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
VI	PISOS EXTERIORES				
	Area Total	104.50	M2		
	Espesor de Remoción de capa Vegetal	0.30	ML		
1.6	TRABAJO PRELIMINARES				
a	Replanteo	1.00	PA	3,000.00	3,000.00
	TOTAL			RD\$	3,000.00
2.6	MOVIMIENTO DE TIERRA				
a	Remoción de capa Vegetal	32.92	M3	265.00	8,723.14
b	Bote de Material : F = 1.25	19.75	M3	360.00	7,110.18
c	Relleno Compactado : F = 1.35	47.73	M3	650.00	31,024.74
	TOTAL			RD\$	46,858.06
3.6	HORMIGON ARMADO				
a	Losas de piso (Torta) (t = 0.10 mts.)	10.45	M3	14,680.59	153,412.17
	TOTAL			RD\$	153,412.17
4.6	PISOS				
a	Pulidos de pisos	104.50	M2	350.00	36,575.00
	TOTAL			RD\$	36,575.00
VI	SUB TOTAL DE PISOS EXTERIORES				239,845.23
					

PISOS PEATONALES

Fecha:

Mayo. 2023

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
VII	PISOS PEATONAL				
	Area Total	18.83	M2		
	Espesor de Remoción de capa Vegetal	0.20	ML		
1.7	TRABAJO PRELIMINARES				
a	Replanteo	1.00	PA	2,000.00	2,000.00
	TOTAL			RD\$	2,000.00
2.7	MOVIMIENTO DE TIERRA				
a	Remoción de capa Vegetal	3.95	M3	265.00	1,047.89
b	Bote de Material : F = 1.25	2.37	M3	360.00	854.13
c	Relleno Compactado : F = 1.35	3.56	M3	650.00	2,313.27
	TOTAL			RD\$	4,215.28
3.7	HORMIGON ARMADO				
a	Losas de piso (Torta) (t = 0.10 mts.)	1.88	M3	14,680.59	27,643.55
	TOTAL			RD\$	27,643.55
4.7	PISOS				
a	Pisos Lajas	18.83	M2	2,000.00	37,660.00
	TOTAL			RD\$	37,660.00
VII	SUB TOTAL DE PISOS PEATONAL				71,518.84

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

VERJAS POSTERIORES

Fecha:

Mayo. 2023

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
VIII	VERJA DE MURO POSTERIOR (BNP : 3 Hileras y SNP 4 Hileras)				
	Long de Muros	55.10	ML		
	BNP	0.60	ML		
	SNP Muros	1.20	ML		
	SNP	1.20	ML		
	Columnas	15.00	UNID		
1.8	MOVIMIENTO DE TIERRA				
a	Excavación en zapata	79.71	M3	850.00	67,755.20
b	Replanteo	55.10	ML	6.50	358.15
c	Bote de material	51.81	M3	360.00	18,652.61
d	Reposición de material	43.84	M3	135.00	5,918.62
	TOTAL			RD \$	92,684.57
2.8	HORMIGON ARMADO				
a	Zap De muros B = 0.45 mts	13.22	M3	18,505.18	244,712.48
b	Dentellon de Columnas (1.00 * 1.00 * 0.30)	4.50	M3	13,678.06	61,551.27
c	Columnas de (15 * 20) 4 Ø 1/2"	1.49	M3	38,260.44	56,816.75
d	Vigas de Amarre (15 * 20) Simple 3 Ø 1/2"	1.65	M3	46,392.98	76,687.60
	TOTAL			RD \$	439,768.09
3.8	MUROS:				
a	Muros de 6 " BNP	66.12	M3	1,525.29	100,851.85
b	Muros de 6 " SNP	66.12	M3	1,359.27	89,874.77
	TOTAL			RD \$	190,726.62
4.8	PAÑETES				
a	Fraguache con Escobas	132.24	M2	87.75	11,604.06
b	Pañete en Muros	36.00	ML	634.37	22,837.32
c	Pañete en Vigas Rectangulares	55.10	ML	105.00	5,785.50
	TOTAL			RD\$	40,226.88
5.8	MISCELANEOS :				
a	Botes de Escombros	4.00	Viajes	850.00	3,400.00
b	Alambre de Puas	181.83	ML	65.00	11,818.95
c	Limpieza Final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00
	TOTAL			RD \$	16,718.95
VIII	SUB TOTAL DE VERJA POSTERIOR			RD \$	780,125.11

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Fecha: Mayo. 2023

Yesenia Figaro
Arquitecta.. Codia No. 22215
yfigaro@gmail.com
Cel.: 809-804-6501

JARDINERIAS

Fecha:

Mayo. 2023

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
X	JARDINERIAS				
1.10	JARDINERIAS (2 Unid Grandes)				
	Area de Jardinerias Tipo I	44.44			
	Area de Jardinerias Tipo II	34.05			
	Area de Jardineria Tipo III	29.24	29.34		
	Area de Jardinerias Tipo IV	8.00			
	Area Total	115.73	m2		
	Espesor de capa de Vegetal	0.25	ml		
	Espesor de Rellenos	0.40	ml		
	Perimetro de Block de 4 "	29.34	ml		
a	Limpieza de Jardinerias	4.00	PA	1,000.00	4,000.00
b	Excavacion en Caliche	34.72	M3	380.00	13,193.22
c	Bote de material	43.40	M3	400.00	17,359.50
d	Relleno Compactado	12.59	M3	650.00	8,180.66
e	Rellenos de Tierras Negras	16.67	M3	440.00	7,332.65
f	Excavacion de plantilla de block	7.04	M3	380.00	2,675.81
g	Zap de muros de 4 " (B = 0.30 mts)	1.76	M3	16,333.04	28,752.69
h	Block de 4 " S N P	17.60	M2	1,454.19	25,599.61
j	Empeñetes de pared	5.87	M2	634.37	3,722.48
k	Mochetas en Coronas	29.34	ML	242.50	7,114.95
l	Cantos en Cementos	61.08	ML	146.05	8,920.73
m	Base en Pinturas	16.14	M2	150.30	2,425.39
n	Pinturas en Pared	16.14	M2	176.50	2,848.21
o	Gramas en espigas (80 %)	92.58	M2	580.00	53,698.72
					-
X	SUB TOTAL JARDINERIAS			RD \$	185,824.63



SEPTICO

Fecha:

No.	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO	VALOR
IV	SEPTICO				
	Anchos Interno	3.15	ml		
	Largo Interno	1.80	ml		
	Altura Total	2.00	ml		
1.4	REPLANTEO				
a	Replanteo	1.00	PA	5,000.00	5,000.00
					-
	TOTAL			RD \$	5,000.00
2.6	MOVIMIENTO DE TIERRA				
a	Excavación en Material Suelto	17.96	M3	850.00	15,268.55
b	Bote a 3.00 KM	22.45	M3	400.00	8,981.50
c	Telflond de Asiento de Arena	2.69	M3	954.62	2,572.18
					-
	TOTAL			RD \$	26,822.23
3.4	HORMIGON ARMADO EN:				
a	Losa Fondo t = 0.20 mts	1.56	M3	12,997.73	20,302.46
c	Losa Techo t= 0.15 mts	0.85	M3	16,970.00	14,432.98
d	Vigas Perimetral (0.15 * 0.20)	0.40	M3	20,965.71	8,302.42
					-
	TOTAL			RD \$	43,037.87
4.4	MUROS				
a	Muros de 6" BNP	19.80	M2	1,525.29	30,200.64
					-
	TOTAL			RD \$	30,200.64
5.4	TERMINACION DE SUPERFICIE				
a	Pañete Pulido	19.80	M2	634.37	12,560.53
b	Zabaleta	29.50	ML	197.70	5,832.15
c	Fino Losa Inferior	5.67	M2	713.15	4,043.56
d	Pozo Fintrantes	30.00	Yardas	940.00	28,200.00
f	Piezas y PVC	1.00	PA	12,000.00	12,000.00
g	Manos de Obras	1.00	PA	10,000.00	10,000.00
					-
	TOTAL			RD \$	72,636.24
IV	SUB TOTAL SEPTICO			RD \$	177,696.97

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

Hoja No. 1

Fecha

Julio. 2012

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO	ITBI	SUB TOTAL	SUB TOTAL ITB	VALOR
H 1	Hormigon (1 : 2 : 4) 180 kg/cm2)							
	Cemento Gris	FDA	8.50	470.00	84.60	3,275.90	719.10	3,995.00
	Agregado / Arena Gruesa	M3	0.86	2,450.00	441.00	1,727.74	379.26	2,107.00
	Agregado Grava	M3	0.70	2,450.00	441.00	1,406.30	308.70	1,715.00
	Agua	GLS	60.00	5.00	0.90	246.00	54.00	300.00
	Total del Analisis en ... M3						1,461.06	8,117.00
H 2	Hormigon (1 : 2 : 2) 210 kg/cm2)							
	Cemento Gris	FDA	9.22	470.00	84.60	3,553.39	780.01	4,333.40
	Agregado / Arena Gruesa	M3	0.76	2,450.00	441.00	1,526.84	335.16	1,862.00
	Agregado Grava	M3	0.76	2,450.00	441.00	1,526.84	335.16	1,862.00
	Agua	GLS	60.00	5.00	0.90	246.00	54.00	300.00
	Total del Analisis en ... M3						1,504.33	8,100.00
H 3	Hormigon (1 : 1 1/2 : 1 1/2) 245 kg/cm2)							
	Cemento Gris	FDA	10.25	470.00	84.60	3,950.35	867.15	4,817.50
	Agregado / Arena Gruesa	M3	0.71	2,450.00	441.00	1,426.39	313.11	1,739.50
	Agregado Grava	M3	0.71	2,450.00	441.00	1,426.39	313.11	1,739.50
	Agua	GLS	60.00	5.00	0.90	246.00	54.00	300.00
	Total del Analisis en ... M3						1,547.37	7,100.00
H 4	Hormigon (1 : 1 1/4 : 1 1/4) 280 kg/cm2)							
	Cemento Gris	FDA	12.60	470.00	84.60	4,856.04	1,065.96	5,922.00
	Agregado / Arena Gruesa	M3	0.74	2,450.00	441.00	1,486.66	326.34	1,813.00
	Agregado Grava	M3	0.74	2,450.00	441.00	1,486.66	326.34	1,813.00
	Agua	GLS	60.00	5.00	0.90	246.00	54.00	300.00
	Total del Analisis en ... M3						1,772.64	9,848.00
H 2	Hormigon (1 : 2 : 2) 210 kg/cm2) Para topping							
	Cemento Gris	FDA	9.22	470.00	84.60	3,553.39	780.01	4,333.40
	Agregado / Arena Gruesa	M3	0.76	2,450.00	441.00	1,526.84	335.16	1,862.00
	Agregado Grava	M3	0.76	2,450.00	441.00	1,526.84	335.16	1,862.00
	Agua	GLS	60.00	5.00	0.90	246.00	54.00	300.00
	Manos de obras de Vaciados	M3	1.05	800.00		840.00	-	840.00
	Transportes de materiales	M3	1.05	200.00	36.00	172.20	37.80	210.00
	ITBI a los materiales	%	16.00	1,505.18		1,505.18	-	1,505.18
	Total del Analisis en ... M3						1,542.13	10,912.58

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 1 (30 * 60) 4 ϕ 1 " + 2 Ø 3/4" Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.30	0.60					
	Espesor de losas	0.15						
	No. De Varillas Long	4	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/4				18.00
	Est	0.1	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	2.17	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	3.70	3,454.63	621.83	10,491.83	2,303.08	12,794.92
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.36	3,454.63	621.83	3,847.00	844.46	4,691.47
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.14	3,454.63	621.83	403.53	88.58	492.11
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.54	3,454.63	621.83	4,372.27	959.77	5,332.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	10.78	90.00	16.20	795.51	174.62	970.13
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	5.39	685.00		3,691.88	-	3,691.88
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	5.56	1,200.00		6,666.67	-	6,666.67
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	Total del Analisis en ...: M3						5,975.40	45,370.20
	Vigas V 1 (30 * 60) 6 ϕ 1 " + 2 Ø 1" Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.30	0.60					
	Espesor de losas	0.15						
	No. De Varillas Long	4	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1				6.00
	Est	0.1	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	2.17	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	3.70	3,454.63	621.83	10,491.83	2,303.08	12,794.92
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	2.04	3,454.63	621.83	5,770.51	1,266.70	7,037.20
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.14	3,454.63	621.83	403.53	88.58	492.11
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.54	3,454.63	621.83	4,372.27	959.77	5,332.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	10.78	90.00	16.20	795.51	174.62	970.13
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	5.39	685.00		3,691.88	-	3,691.88
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	5.56	1,200.00		6,666.67	-	6,666.67
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	Total del Analisis en ...: M3						6,397.63	47,715.94

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 3 (30 * 60) 6 ϕ 3/4 " Est. $\emptyset$ 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.30	0.60					
	Espesor de losas	0.13						
	No. De Varillas Long	6	$\emptyset$	3/4				18.00
	Est	0.19	$\emptyset$	3/8				42.00
	Long de Estribos	2.12	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.85	3,454.63	621.83	5,245.92	1,151.54	6,397.46
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.26	3,454.63	621.83	749.42	164.51	913.92
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	0.80	3,454.63	621.83	2,254.47	494.88	2,749.35
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.82	90.00	16.20	429.85	94.36	524.20
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.91	685.00		1,994.89	-	1,994.89
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	5.56	1,200.00		6,666.67	-	6,666.67
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	Total del Analisis en ... M3						3,510.17	29,977.49
	Vigas V 4 (25 * 50) 4 ϕ 3/4 " + 2 $\emptyset$ 1" Est. $\emptyset$ 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.50					
	Espesor de losas	0.13						
	No. De Varillas Long	4	$\emptyset$	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	$\emptyset$	1				6.00
	Est	0.19	$\emptyset$	3/8				42.00
	Long de Estribos	1.79	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	1.78	3,454.63	621.83	5,036.08	1,105.48	6,141.56
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	2.93	3,454.63	621.83	8,309.53	1,824.04	10,133.57
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.38	3,454.63	621.83	1,079.16	236.89	1,316.05
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	0.97	3,454.63	621.83	2,741.81	601.86	3,343.67
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	12.12	90.00	16.20	894.45	196.34	1,090.79
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	6.06	685.00		4,151.06	-	4,151.06
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	8.00	1,200.00		9,600.00	-	9,600.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	Total del Analisis en ... M3						5,569.50	46,507.70

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 1 E (20 * 40) 2 ϕ 3/4 " + 2 ϕ 3/4 " Est. ϕ 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.13						
	No. De Varillas Long	2	$\emptyset$	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	$\emptyset$	3/4				18.00
	Est	0.19	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.46	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.39	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	4,798.09
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.53	3,454.63	621.83	4,327.88	950.02	5,277.90
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.32	3,454.63	621.83	907.95	199.31	1,107.25
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.23	3,454.63	621.83	3,495.60	767.33	4,262.92
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.89	90.00	16.20	434.44	95.37	529.81
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.94	685.00		2,016.21	-	2,016.21
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	450.00		5,625.00	-	5,625.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,480.56	34,348.19
	Vigas V 1 (25 * 50) 6 ϕ 1 + 2 ϕ 3/4 " Est. ϕ 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.50					
	Espesor de losas	0.13						
	No. De Varillas Long	6	$\emptyset$	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	$\emptyset$	3/4				18.00
	Est	0.19	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.79	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	8.00	3,454.63	621.83	22,662.35	4,974.66	27,637.02
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	0.98	3,454.63	621.83	2,769.84	608.01	3,377.86
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.98	3,454.63	621.83	2,769.84	608.01	3,377.86
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	0.97	3,454.63	621.83	2,741.81	601.86	3,343.67
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	21.85	90.00	16.20	1,612.30	353.92	1,966.22
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	10.92	685.00		7,482.55	-	7,482.55
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	8.00	1,200.00		9,600.00	-	9,600.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	Total del Analisis en ...: M3						8,751.35	67,516.17

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 3 E (20 * 40) 4 ϕ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.13						
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.46	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	2.78	3,454.63	621.83	7,868.87	1,727.31	9,596.19
	Acero Estructural Grado 40 - 1/3"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.23	3,454.63	621.83	3,495.60	767.33	4,262.92
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	9.27	90.00	16.20	684.38	150.23	834.62
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	4.64	685.00		3,176.18	-	3,176.18
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	1,200.00		15,000.00	-	15,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	Total del Analisis en ... M3						4,638.40	45,760.04
	Vigas V 4 E (20 * 40) 3 ϕ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	3	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	2.08	3,454.63	621.83	5,901.65	1,295.49	7,197.14
	Acero Estructural Grado 40 - 1/3"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	7.92	90.00	16.20	584.62	128.33	712.96
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.96	685.00		2,713.19	-	2,713.19
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	1,200.00		15,000.00	-	15,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	Total del Analisis en ... M3						4,196.21	42,840.45

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 17 (20 * 40) 6φ 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	6	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.79	3,454.63	621.83	5,058.56	1,110.42	6,168.98
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.32	3,454.63	621.83	907.95	199.31	1,107.25
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.72	90.00	16.20	495.75	108.82	604.58
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.36	685.00		2,300.75	-	2,300.75
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	1,200.00		15,000.00	-	15,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,802.29	40,239.58
	Vigas V 17 (25 * 40) 6φ 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	6	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.43	3,454.63	621.83	4,046.85	888.33	4,935.18
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.26	3,454.63	621.83	726.36	159.44	885.80
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.52	90.00	16.20	407.56	89.46	497.02
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.76	685.00		1,891.44	-	1,891.44
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	1,200.00		12,000.00	-	12,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,411.37	34,658.48



Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 2 (25 * 40) 5 ϕ 1 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	5	Ø	1				6.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	8.33	3,454.63	621.83	23,606.62	5,181.94	28,788.56
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.26	3,454.63	621.83	726.36	159.44	885.80
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	19.33	90.00	16.20	1,426.70	313.18	1,739.88
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	9.67	680.00		6,572.87	-	6,572.87
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	580.00		5,800.00	-	5,800.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						7,928.33	58,234.15
	Vigas V 2 (25 * 40) 5 ϕ 1 " Est. Ø 3/8 " 2 do							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	5	Ø	1				6.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	8.33	3,454.63	621.83	23,606.62	5,181.94	28,788.56
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.26	3,454.63	621.83	726.36	159.44	885.80
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	19.33	90.00	16.20	1,426.70	313.18	1,739.88
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	9.67	580.00		5,606.28	-	5,606.28
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	490.00		4,900.00	-	4,900.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						7,928.33	56,367.55
	Yesenia Figaro Arquitecta.. Codia No. 22215 yfigaro@gmail.com							

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 2 (25 * 40) 5 ϕ 1 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	5	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	8.33	3,454.63	621.83	23,606.62	5,181.94	28,788.56
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	0.52	3,454.63	621.83	1,483.84	325.72	1,809.57
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.26	3,454.63	621.83	726.36	159.44	885.80
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	19.33	90.00	16.20	1,426.70	313.18	1,739.88
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	9.67	580.00		5,606.28	-	5,606.28
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	490.00		4,900.00	-	4,900.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						8,254.05	58,177.12
	Vigas V 2 (20 * 40) 2 ϕ 3/4 " + 5 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.10						
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	5	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.40	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	1.39	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	4,798.09
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.64	3,454.63	621.83	4,637.01	1,017.88	5,654.90
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.32	3,454.63	621.83	907.95	199.31	1,107.25
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.18	3,454.63	621.83	3,337.90	732.71	4,070.61
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.78	90.00	16.20	426.23	93.56	519.79
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.89	580.00		1,674.87	-	1,674.87
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	490.00		6,125.00	-	6,125.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,511.63	34,679.51

Yesenia Figaro
 Arquitecta.. Codia No. 22215
 yfigaro@gmail.com
 Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 1 A (25 * 50) 5φ 1 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.50					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	10	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.82	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	13.33	3,454.63	621.83	37,770.59	8,291.11	46,061.70
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	0.42	3,454.63	621.83	1,187.08	260.58	1,447.65
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.21	3,454.63	621.83	581.09	127.56	708.64
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	0.98	3,454.63	621.83	2,775.45	609.25	3,384.70
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	29.04	90.00	16.20	2,142.89	470.39	2,613.28
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	14.52	580.00		8,420.57	-	8,420.57
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	8.00	490.00		3,920.00	-	3,920.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
					-	-	-	
	Total del Analisis en ...: M3						11,363.39	77,285.53



Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 2 (20 * 40) 8φ 1 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	8	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	16.67	3,454.63	621.83	47,213.24	10,363.88	57,577.12
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.53	3,454.63	621.83	4,327.88	950.02	5,277.90
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.32	3,454.63	621.83	907.95	199.31	1,107.25
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	36.48	90.00	16.20	2,692.18	590.97	3,283.15
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	18.24	580.00		10,579.03	-	10,579.03
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	490.00		6,125.00	-	6,125.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						14,487.56	99,005.48
	Vigas V 2 (25 * 40) 6φ 1 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	6	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	10.00	3,454.63	621.83	28,327.94	6,218.33	34,546.27
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.22	3,454.63	621.83	3,462.30	760.02	4,222.32
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.26	3,454.63	621.83	726.36	159.44	885.80
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	22.67	90.00	16.20	1,672.70	367.18	2,039.88
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	11.33	580.00		6,572.94	-	6,572.94
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	490.00		4,900.00	-	4,900.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						9,778.74	67,614.25

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 2 (20 * 40) 5 ϕ 1 " + 2 $\emptyset$ 1/2 " Est. $\emptyset$ 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	2	$\emptyset$	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	4	$\emptyset$	1/2				42.00
	Est	0.19	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	1.39	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	4,798.09
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.31	3,454.63	621.83	3,709.61	814.30	4,523.92
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.32	3,454.63	621.83	907.95	199.31	1,107.25
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.92	90.00	16.20	437.18	95.97	533.15
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.96	580.00		1,717.92	-	1,717.92
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	490.00		6,125.00	-	6,125.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3			-			4,356.62	33,861.36
	Vigas V 2 (25 * 40) 4 ϕ 3/4 " + 2 $\emptyset$ 1 " Est. $\emptyset$ 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.10						
	No. De Varillas Long	4	$\emptyset$	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	$\emptyset$	1				6.00
	Est	0.19	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.51	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	2.22	3,454.63	621.83	6,295.10	1,381.85	7,676.95
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	3.67	3,454.63	621.83	10,386.91	2,280.05	12,666.97
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.26	3,454.63	621.83	726.36	159.44	885.80
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.02	3,454.63	621.83	2,880.58	632.32	3,512.90
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.99	90.00	16.20	515.94	113.25	629.19
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.50	580.00		2,027.39	-	2,027.39
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	490.00		4,900.00	-	4,900.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3			-			6,171.45	43,028.20

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 3 A (20 * 40) 4φ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	2.78	3,454.63	621.83	7,868.87	1,727.31	9,596.19
	Acero Estructural Grado 40 - 1/3"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	9.31	90.00	16.20	687.12	150.83	837.96
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	4.66	580.00		2,700.08	-	2,700.08
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	490.00		6,125.00	-	6,125.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						4,650.18	36,474.39
	Vigas V 4 (25 * 40) 4φ 1 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	4	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	6.67	3,454.63	621.83	18,885.29	4,145.55	23,030.85
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	16.49	90.00	16.20	1,216.65	267.07	1,483.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	8.24	580.00		4,780.89	-	4,780.89
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	490.00		4,900.00	-	4,900.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						7,308.22	52,097.13

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 3 A (20 * 40) 4φ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	2.78	3,454.63	621.83	7,868.87	1,727.31	9,596.19
	Acero Estructural Grado 40 - 1/3"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	9.31	90.00	16.20	687.12	150.83	837.96
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	4.66	580.00		2,700.08	-	2,700.08
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	490.00		6,125.00	-	6,125.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						4,650.18	36,474.39
	Vigas V 9 (20 * 40) 4φ 1 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	4	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.39	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	4,798.09
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,540.99	777.29	4,318.28
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.53	90.00	16.20	482.12	105.83	587.96
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.27	580.00		1,894.52	-	1,894.52
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	490.00		6,125.00	-	6,125.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						4,518.81	34,939.02

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigero@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 3 (15 * 40) 4 ϕ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.15	0.40					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	6	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.33	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	16.67	3,454.63	621.83	47,213.24	10,363.88	57,577.12
	Acero Estructural Grado 40 - 1/3"	QQ	0.83	3,454.63	621.83	2,360.66	518.19	2,878.86
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.50	3,454.63	621.83	4,240.27	930.79	5,171.06
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	37.99	90.00	16.20	2,803.94	615.50	3,419.43
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	19.00	685.00		13,012.84	-	13,012.84
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	16.67	580.00		9,666.67	-	9,666.67
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						14,032.88	102,454.98
	Vigas V 3 (15 * 40) 3 ϕ 1/2 " Est. Ø 3/8 " 2 do							
	Seccion	0.15	0.40					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	4	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.33	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.59	3,454.63	621.83	4,496.50	987.04	5,483.54
	Acero Estructural Grado 40 - 1/3"	QQ	0.83	3,454.63	621.83	2,360.66	518.19	2,878.86
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.50	3,454.63	621.83	4,240.27	930.79	5,171.06
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	7.83	90.00	16.20	578.22	126.93	705.15
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.92	585.00		2,291.73	-	2,291.73
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	16.67	490.00		8,166.67	-	8,166.67
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,167.47	35,426.00

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 4 (15 * 40) 3 Ø 3/4 " " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.15	0.40					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	3	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	0	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.33	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	2.78	3,454.63	621.83	7,868.87	1,727.31	9,596.19
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.83	3,454.63	621.83	2,360.66	518.19	2,878.86
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.50	3,454.63	621.83	4,240.27	930.79	5,171.06
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	10.22	90.00	16.20	753.94	165.50	919.43
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	5.11	685.00		3,498.95	-	3,498.95
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	16.67	580.00		9,666.67	-	9,666.67
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,946.32	42,460.16
	Vigas V 4 (15 * 40) 4 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	1	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	0.60	3,454.63	621.83	1,686.19	370.14	2,056.33
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.31	3,454.63	621.83	885.25	194.32	1,079.57
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	4.95	90.00	16.20	364.98	80.12	445.10
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.47	585.00		1,446.57	-	1,446.57
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	490.00		6,125.00	-	6,125.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,416.61	28,367.73

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

CODIG.	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 4 (20 * 40) 2 ϕ 3/4 " + 4 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	4	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.44	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.39	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	4,798.09
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,540.99	777.29	4,318.28
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.22	3,454.63	621.83	3,443.03	755.79	4,198.82
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.46	90.00	16.20	476.65	104.63	581.28
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.23	685.00		2,212.08	-	2,212.08
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	580.00		7,250.00	-	7,250.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,494.53	36,246.69
	Vigas V 4 (20 * 40) 2 ϕ 3/4 " + 5 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	5	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.39	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	4,798.09
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.56	3,454.63	621.83	4,426.24	971.61	5,397.85
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.53	90.00	16.20	482.12	105.83	587.96
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.27	585.00		1,910.86	-	1,910.86
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	490.00		6,125.00	-	6,125.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,713.13	36,034.93
	Yesenia Figaro Arquitecta.. Codia No. 22215 yfigaro@gmail.com Cel: 999999999							

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 5 (20 * 40) 4 ϕ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	2.78	3,454.63	621.83	7,868.87	1,727.31	9,596.19
	Acero Estructural Grado 40 - 1/3"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	9.31	90.00	16.20	687.12	150.83	837.96
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	4.66	690.00		3,212.16	-	3,212.16
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	450.00		5,625.00	-	5,625.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						4,650.18	36,486.47
	Vigas V 5 (20 * 40) 3 ϕ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 2 do							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	3	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	2.08	3,454.63	621.83	5,901.65	1,295.49	7,197.14
	Acero Estructural Grado 40 - 1/3"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	7.92	90.00	16.20	584.62	128.33	712.96
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.96	690.00		2,733.00	-	2,733.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	490.00		6,125.00	-	6,125.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						4,195.85	33,983.26

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 2 (20 * 40) 2 ϕ 3/4 " Est. ϕ 3/8 " 1 ero y 2 do Nivel							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	2	$\emptyset$	3/4				18.00
	Est	0.19	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.39	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	4,798.09
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.32	3,454.63	621.83	907.95	199.31	1,107.25
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.92	90.00	16.20	437.18	95.97	533.15
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.96	685.00		2,028.92	-	2,028.92
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	580.00		7,250.00	-	7,250.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						3,542.31	30,773.44

	Vigas V 13 A (20 * 40) 3 ϕ 3/4 " + 1 ϕ 1/2 " Est. ϕ 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.20	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	2	$\emptyset$	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	5	$\emptyset$	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	$\emptyset$	1/2				42.00
	Est	0.19	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.49	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.39	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	4,798.09
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.56	3,454.63	621.83	4,426.24	971.61	5,397.85
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	2,159.14
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	4,327.03
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.53	90.00	16.20	482.12	105.83	587.96
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.27	685.00		2,237.50	-	2,237.50
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	12.50	580.00		7,250.00	-	7,250.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						4,713.13	37,486.57

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 6 (25 * 40) 2 Ø 1 " + 3 Ø 3/4 " + 1 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	3	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.67	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	5,757.71
	Acero Estructural Grado 40 - 1"	QQ	3.50	3,454.63	621.83	4,426.24	971.61	12,091.19
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,770.50	388.65	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,548.16	778.86	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.49	90.00	16.20	482.12	105.83	583.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.24	695.00		2,237.50	-	2,253.83
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	580.00		7,250.00	-	5,800.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,713.13	42,660.81
	Vigas V 6 (25 * 40) 2 Ø 1 " + 3 Ø 3/4 " + 1 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	3	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.67	3,454.63	621.83	4,721.32	1,036.39	5,757.71
	Acero Estructural Grado 40 - 1"	QQ	3.50	3,454.63	621.83	9,914.78	2,176.42	12,091.19
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.49	90.00	16.20	478.65	105.07	583.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.24	595.00		1,929.53	-	1,929.53
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	638.00		6,380.00	-	6,380.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						5,902.56	42,916.52

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 7 (25 * 40) 4φ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	2.22	3,454.63	621.83	6,295.10	1,381.85	7,676.95
	Acero Estructural Grado 40 - 1/3"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	7.60	90.00	16.20	560.65	123.07	683.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.80	690.00		2,620.94	-	2,620.94
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	580.00		5,800.00	-	5,800.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						4,089.60	32,955.97
	Vigas V 7 (25 * 40) 4φ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 2 do							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	2.22	3,454.63	621.83	6,295.10	1,381.85	7,676.95
	Acero Estructural Grado 40 - 1/3"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	7.60	90.00	16.20	560.65	123.07	683.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.80	690.00		2,620.94	-	2,620.94
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	638.00		6,380.00	-	6,380.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						4,089.60	33,535.97

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 9 (25 * 40) 2 Ø 1 " + 3 Ø 3/4 " + 1 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	7	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	3.89	3,454.63	621.83	11,016.42	2,418.24	13,434.66
	Acero Estructural Grado 40 - 1"	QQ	3.50	3,454.63	621.83	9,914.78	2,176.42	12,091.19
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	10.93	90.00	16.20	806.65	177.07	983.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	5.47	695.00		3,798.27	-	3,798.27
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	580.00		5,800.00	-	5,800.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						7,356.41	52,282.20
	Vigas V 9 (25 * 40) 2 Ø 1 " + 3 Ø 3/4 " + 1 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	7	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	3.89	3,454.63	621.83	11,016.42	2,418.24	13,434.66
	Acero Estructural Grado 40 - 1"	QQ	3.50	3,454.63	621.83	9,914.78	2,176.42	12,091.19
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	10.93	90.00	16.20	806.65	177.07	983.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	5.47	595.00		3,251.76	-	3,251.76
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	638.00		6,380.00	-	6,380.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						7,356.41	52,315.69

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 10 (25 * 40) 3Ø 3/4 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	3	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.67	3,454.63	621.83	4,721.32	1,036.39	5,757.71
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.49	90.00	16.20	478.65	105.07	583.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.24	685.00		2,221.40	-	2,221.40
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	580.00		5,800.00	-	5,800.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,037.06	32,264.50
	Vigas V 10 (25 * 40) 3Ø 3/4 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 2 do							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	3	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.67	3,454.63	621.83	4,721.32	1,036.39	5,757.71
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.49	90.00	16.20	478.65	105.07	583.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.24	585.00		1,897.11	-	1,897.11
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	638.00		6,380.00	-	6,380.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,037.06	32,520.21

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 11 (25 * 40) 2 Ø 3/4 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.11	3,454.63	621.83	3,147.55	690.93	3,838.47
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.37	90.00	16.20	396.65	87.07	483.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.69	685.00		1,840.84	-	1,840.84
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	580.00		5,800.00	-	5,800.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,673.60	29,864.70
	Vigas V 11 (25 * 40) 2 Ø 3/4 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero							
	Seccion	0.25	0.40					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.60	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.11	3,454.63	621.83	3,147.55	690.93	3,838.47
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.50	3,454.63	621.83	1,416.40	310.92	1,727.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,048.79	669.25	3,718.04
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.37	90.00	16.20	396.65	87.07	483.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.69	585.00		1,572.11	-	1,572.11
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.00	638.00		6,380.00	-	6,380.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,673.60	30,175.97

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

MODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	VIGAS PLANAS (0.80 * 0.10) 6 Ø 3/4" Est. Ø 3/8 ", 1 ero							
	Seccion	0.80	0.10					
	Espesor de losas	-						
	No. De Varillas Long	0	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	6	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	3	Ø	1/2				42.00
	Est	0.11						
	Long de Estribos	1.84	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	4.17	3,454.63	621.83	11,803.31	2,590.97	14,394.28
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.94	3,454.63	621.83	2,655.74	582.97	3,238.71
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	2.68	3,454.63	621.83	7,581.36	1,664.20	9,245.56
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	15.56	90.00	16.20	1,148.39	252.09	1,400.48
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	-	-	-	-	-
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	7.78	180.00		1,400.48	-	1,400.48
	M.O. Carpintero / Losas	ML	12.50		-	-	-	-
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						6,694.75	38,593.51
	VIGAS PLANAS (1.00 * 0.14) 2Ø 1 " + 5 Ø 3/4" Est. Ø 3/8 ", 2 do							
	Seccion	1.00	0.14					
	Espesor de losas	-						
	No. De Varillas Long	2	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	5	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long	3	Ø	1/2				42.00
	Est	0.11						
	Long de Estribos	2.37	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 245 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	2.38	3,454.63	621.83	6,744.75	1,480.55	8,225.30
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.98	3,454.63	621.83	5,620.62	1,233.80	6,854.42
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.54	3,454.63	621.83	1,517.57	333.12	1,850.69
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.97	3,454.63	621.83	5,577.39	1,224.30	6,801.69
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	13.74	90.00	16.20	1,013.96	222.58	1,236.54
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	-	-	-	-	-
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	6.87	695.00		4,774.41	-	4,774.41
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	7.14		-	-	-	-
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3				-	-	6,098.88	38,657.06

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	VIGAS PLANAS (1.00 * 0.14) 6φ 1 " + 3 Ø 1/2" Est. Ø 3/8 " , 1 ero							
	Seccion	1.00	0.14					
	Espesor de losas	-						
	No. De Varillas Long	6	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	3	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	3	Ø	1/2				42.00
	Est	0.11						
	Long de Estribos	2.37	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 245 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	7.14	3,454.63	621.83	20,234.24	4,441.66	24,675.91
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	0.51	3,454.63	621.83	1,445.30	317.26	1,762.56
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.54	3,454.63	621.83	1,517.57	333.12	1,850.69
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.97	3,454.63	621.83	5,577.39	1,224.30	6,801.69
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	20.32	90.00	16.20	1,499.27	329.11	1,828.38
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	-	-	-	-	-
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	10.16	180.00	-	1,828.38	-	1,828.38
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	7.14	-	-	-	-	-
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						8,249.98	47,661.61
	VIGAS PLANAS (1.00 * 0.14) 6φ 1 " + 3 Ø 1/2" Est. Ø 3/8 " , 1 ero							
	Seccion	1.00	0.14					
	Espesor de losas	-						
	No. De Varillas Long	6	Ø	1				6.00
	No. De Varillas Long	3	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long	3	Ø	1/2				42.00
	Est	0.11						
	Long de Estribos	2.37	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 245 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	7.14	3,454.63	621.83	20,234.24	4,441.66	24,675.91
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	0.51	3,454.63	621.83	1,445.30	317.26	1,762.56
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	0.54	3,454.63	621.83	1,517.57	333.12	1,850.69
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.97	3,454.63	621.83	5,577.39	1,224.30	6,801.69
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	20.32	90.00	16.20	1,499.27	329.11	1,828.38
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	-	-	-	-	-
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	10.16	695.00	-	7,059.56	-	7,059.56
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	7.14	-	-	-	-	-
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						8,249.98	52,892.79

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	VIGAS PLANAS (1.00 * 0.14) 7φ 1/2 "							
	Seccion	1.00	0.14					
	Espesor de losas	-						
	No. De Varillas Long	5	Ø	1				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				42.00
	No. De Varillas Long	0	Ø	1/2				42.00
	Est	0.11						
	Long de Estribos	2.37	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 245 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	0.85	3,454.63	621.83	2,408.84	528.77	2,937.61
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	0.34	3,454.63	621.83	963.54	211.51	1,175.04
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.97	3,454.63	621.83	5,577.39	1,224.30	6,801.69
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.32	90.00	16.20	466.32	102.36	568.68
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	-	-	-	-	-
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.16	180.00	-	568.68	-	568.68
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	7.14	-	-	-	-	-
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,671.46	20,965.71
	VIGAS PLANAS (1.00 * 0.14) 7φ 1/2 "							
	Seccion	1.00	0.14					
	Espesor de losas	-						
	No. De Varillas Long	5	Ø	1				42.00
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				42.00
	No. De Varillas Long	0	Ø	1/2				42.00
	Est	0.11						
	Long de Estribos	2.37	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 245 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	0.85	3,454.63	621.83	2,408.84	528.77	2,937.61
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	0.34	3,454.63	621.83	963.54	211.51	1,175.04
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.97	3,454.63	621.83	5,577.39	1,224.30	6,801.69
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.32	90.00	16.20	466.32	102.36	568.68
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	-	-	-	-	-
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.16	695.00	-	2,195.74	-	2,195.74
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	7.14	-	-	-	-	-
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,671.46	22,592.77

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 1 T (15 * 40) 5 φ 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero y 2 do Nivel							
	Seccion	0.15	0.40					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	5	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.33	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 240 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.98	3,454.63	621.83	5,620.62	1,233.80	6,854.42
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.43	3,454.63	621.83	1,210.60	265.74	1,476.34
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.50	3,454.63	621.83	4,240.27	930.79	5,171.06
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	7.82	90.00	16.20	576.87	126.63	703.50
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.91	680.00		2,657.66	-	2,657.66
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	16.67	160.00		2,666.67	-	2,666.67
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,963.48	29,158.65
	Vigas V 1 T (15 * 40) 3 φ 1/2 " Est. Ø 3/8 " 1 ero y 2 do Nivel							
	Seccion	0.15	0.40					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	3	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.33	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 240 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	1.19	3,454.63	621.83	3,372.37	740.28	4,112.65
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.43	3,454.63	621.83	1,210.60	265.74	1,476.34
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.50	3,454.63	621.83	4,240.27	930.79	5,171.06
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.23	90.00	16.20	459.73	100.92	560.64
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00	326.70	1,488.30	326.70	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.11	302.50		942.19	-	942.19
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	16.67	160.00		2,666.67	-	2,666.67
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,770.94	24,558.55
	Yesenia Figaro Arquitecta.. Codia No. 22215 ytfigaro@gmail.com Cel.: 809-804-6501							

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 2 T (15 * 40) 2 ϕ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 3 ero y Superiores							
	Seccion	0.15	0.25					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
	No de Varilla arriba	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.96	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 240 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	2.96	3,454.63	621.83	8,393.46	1,842.47	10,235.93
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.33	3,454.63	621.83	3,777.06	829.11	4,606.17
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.72	3,454.63	621.83	4,870.42	1,069.12	5,939.53
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	12.03	90.00	16.20	887.90	194.91	1,082.81
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,905.75		1,905.75	-	1,905.75
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	6.02	680.00		4,090.60	-	4,090.60
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	26.67	180.00		4,800.00	-	4,800.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						5,342.12	40,474.80
	Vigas V 2 T (15 * 40) 2 ϕ 3/4 " + 2 Ø 1/2 " Est. Ø 3/8 " 3 ero y Superiores							
	Seccion	0.15	0.25					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
	No de Varilla arriba	2	Ø	1/2				42.00
	No de Varilla arriba	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.96	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 240 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	2.96	3,454.63	621.83	8,393.46	1,842.47	10,235.93
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.33	3,454.63	621.83	3,777.06	829.11	4,606.17
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.33	3,454.63	621.83	3,777.06	829.11	4,606.17
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.72	3,454.63	621.83	4,870.42	1,069.12	5,939.53
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	14.70	90.00	16.20	1,084.70	238.11	1,322.81
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	330.00		330.00	-	330.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	7.35	302.50		2,223.05	-	2,223.05
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	26.67	180.00		4,800.00	-	4,800.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						6,214.43	41,877.66

Yesenia Figaro
 Arquitecta.. Codia No. 22215
 yfigaro@gmail.com
 Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas V 2 T (15 * 40) 3 ϕ 3/4 " Est. Ø 3/8 " 3 ero y Superiores							
	Seccion	0.15	0.25					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	3	Ø	3/4				18.00
	No de Varilla arriba	2	Ø	1/2				42.00
	Est	0.19	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.96	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 240 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	4.44	3,454.63	621.83	12,590.20	2,763.70	15,353.90
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.33	3,454.63	621.83	3,777.06	829.11	4,606.17
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.72	3,454.63	621.83	4,870.42	1,069.12	5,939.53
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	14.99	90.00	16.20	1,106.57	242.91	1,349.47
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	300.00		300.00	-	300.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	7.50	446.25		3,345.57	-	3,345.57
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	26.67	180.00		4,800.00	-	4,800.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						6,311.35	43,508.65



Analisis de Costos

MODIG.	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Vigas p x 1 (30 * 50) 3ø 1 " + 5 Ø 3/4 " + 2 Ø 3/4 " Est. Ø 1/2 "							
	1 ero y 2 do nivel							
	Seccion	0.30	0.50					
	Espesor de losas	0.14						
	No. De Varillas Long Flexion	5	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long Compresion	2	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long Adiccional	1.5	Ø	1				6.00
	Est	0.15	Ø	1/2				42.00
	Long de Estribos	1.93	Ø	1/2				42.00
	Hormigon 240 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4"	QQ	1.94	3,454.63	621.83	5,508.21	1,209.12	6,717.33
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4"	QQ	0.78	3,454.63	621.83	2,203.28	483.65	2,686.93
	Acero Estructural Grado 40 - 1"	QQ	1.83	3,454.63	621.83	5,193.46	1,140.03	6,333.48
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2" Est	QQ	2.04	3,454.63	621.83	5,770.51	1,266.70	7,037.20
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	9.52	90.00	16.20	702.47	154.20	856.67
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	4.76	695.00		3,307.69	-	3,307.69
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	6.67	1,200.00		8,000.00	-	8,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						5,858.21	45,668.30

Yesenia Figaro
Arquitecta.. Codia No. 22215
yfigaro@gmail.com
Cel.: 809-804-6501

VIGAS PLANAS (12 * 80) 6φ 1/2 " + 2 Ø 3/4" Est. Ø 3/8 ", 1 ero y 2 do Nivel							
Seccion	0.80	0.12					
Espesor de losas	0.12						
No. De Varillas Long	6	Ø	1/2				42.00
No. De Varillas Long	2	Ø	3/4				18.00
Est	0.17	Ø	3/8				78.00
Long de Estribos	2.15	Ø	3/8				78.00
Hormigon 245 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
Acero Estructural Grado 40 - 1 /2"	QQ	1.49	3,454.63	621.83	4,215.47	925.35	5,140.81
Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.16	3,454.63	621.83	3,278.70	719.71	3,998.41
Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.27	3,454.63	621.83	756.62	166.09	922.71
Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	1.69	3,454.63	621.83	4,773.40	1,047.82	5,821.22
Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	9.20	90.00	16.20	678.61	148.96	827.58
M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00		-	-	-	-
M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	4.60	180.00		827.58	-	827.58
M.O. Carpintero / Vigas	ML	10.42		-	-	-	-
Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
Total del Analisis en ...: M3						4,612.45	26,452.30

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG.	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
1	Rampa Para Escaleras T = 0.12 mts (10-1/2" 3/8" -25)							
50	Hormigon 245 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00				7,810.00
100	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	2.85	3,454.63				9,845.69
105	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.45	3,454.63				1,554.58
115	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	6.60	90.00				594.00
1340	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	500.00				500.00
1695	M.O. Varillero / Acero Escalera	QQ	3.30	1,200.00				3,960.00
1690	M.O. Carpintero / Escaleras	M2	7.94	1,000.00				7,940.00
1280	Costo Equipos Menores	PA	1.00	10.00				10.00
	Total del Analisis en ...: M3							32,214.27
L 1	LOSAS PLANAS t = 0.13 m Ø 3 / 8 " @ 15 AD							
	Long en X	5.00	mts					
	Long en Y	5.00	mts					
	Espesor de Losas	0.13	mts					
	Sep. De Varillas en X X	0.15	Mts.	13.00				
	No. De Varillas en Y Y	0.15	Mts.	13.00				
	Long. De Pedazo Varilla 20 en X X	6.00	ML					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en Y Y	6.00	ML					
	Volumen de Losas			3.25				
50	Hormigon 245 Kg / cm 2	FDA	1.05	7,100.00	1,278.00	6,113.10	1,341.90	7,455.00
	Acero Y Y Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.79	3,454.63	621.83	2,234.95	490.60	2,725.54
	Acero X X Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.79	3,454.63	621.83	2,234.95	490.60	2,725.54
	Adic YY Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.47	3,454.63	621.83	1,340.97	294.36	1,635.33
	Adic X X Est. Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.47	3,454.63	621.83	1,340.97	294.36	1,635.33
	Percha X X (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.19	3,454.63	621.83	536.39	117.74	654.13
	Percha Y Y (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.19	3,454.63	621.83	536.39	117.74	654.13
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.81	90.00	16.20	428.53	94.07	522.60
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.90	250.00		725.84	-	725.84
	Carpinterias Losas Plana	M2	7.69	400.00	72.00	2,523.08	553.85	3,076.92
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,795.94	23,314.37

Yesenia Figaro
Arquitecta.. Codia No. 22215
yfigaro@gmail.com
Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
L 2	LOSAS ALIGERADAS t = 0.10 m con Aceros mallas W 2.30 (10 X 10), 1 er y 2 do Nivel							
	Long en X	5.00	mts					
	Long en Y	5.00	mts					
	Espesor de Losas	0.08	mts					
	Sep. De Varillas en X X	0.15	Mts.	13.00				
	No. De Varillas en Y Y	0.15	Mts.	13.00				
	Aceros Mallas en Losas		w2.3 *10 * 10					
	Volumen de Losas			2.00				m3
	No. De Viguetillas	8.00						
	Seccion de Viguetillas	0.10						
	Altura de Viguetillas	0.15						
	Aceros long de Viguetillas	4.00	Ø	3/8 "				78.00
	Estribos Abierto de Viguetillas	0.20	Ø	3/8 "				78.00
	Long Efectivas de Estribos	0.55						
	Long. De Pedazo Varilla 20 en X X	6.00	ML					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en Y Y	6.00	ML					
	Volumen de Losas			0.60				m3
	Hormigon 210 Kg / cm 2	2.60	FDA	8,100.00	1,458.00	17,269.20	3,790.80	21,060.00
	Aceros Mallas en Losas W 2.30 (10 * 10)	0.30	Rollos	20,208.00	3,637.44	4,971.17	1,091.23	6,062.40
	Adic YY Est Grado 40 - Ø 3/8 "	0.77	QQ	3,454.63	621.83	2,179.07	478.33	2,657.41
	Adic X X Est. Grado 40 - Ø 3/8 "	0.77	QQ	3,454.63	621.83	2,179.07	478.33	2,657.41
	Percha X X (4 Varillas Ø 3/8 ")	0.31	QQ	3,454.63	621.83	871.63	191.33	1,062.96
	Percha Y Y (4 Varillas Ø 3/8 ")	0.31	QQ	3,454.63	621.83	871.63	191.33	1,062.96
	Viguetillas				-	-	-	-
	Aceros long en Viguetillas 4 Ø 3/8 "	2.46	qq	3,454.63	621.83	6,973.03	1,530.67	8,503.70
	Aceros Transv en Viguetillas	0.18	qq	3,454.63	621.83	499.37	109.62	608.99
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	9.58	LIBRA	90.00	16.20	707.25	155.25	862.50
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	2.60	M3	1,500.00		3,900.00	-	3,900.00
	M.O. Varillero / Acero Mallas	25.00	m2	75.00		1,875.00	-	1,875.00
	M. O Varilleros aceros Conercial	4.79	qq	250.00		1,197.92	-	1,197.92
	Carpinterias Losas Plana	25.00	M2	400.00	72.00	8,200.00	1,800.00	10,000.00
	Costo Equipos Menores	1.00	PA	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
								-
	Total del Analisis en ...: M3 (losas de 5.00 x 5.00)							61,515.24
	Total del Analisis en ...: M3						4,258.75	23,659.71

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
L 2	LOSAS ALIGERADAS t = 0.10 m con Aceros mallas W 2.30 (10 X 10), 3 er							
	Long en X	5.00	mts					
	Long en Y	5.00	mts					
	Espesor de Losas	0.08	mts					
	Sep. De Varillas en X X	0.15	Mts.	13.00				
	No. De Varillas en Y Y	0.15	Mts.	13.00				
	Aceros Mallas en Losas		w2.3 *10 * 10					
	Volumen de Losas			2.00				m3
	No. De Viguetillas	8.00						
	Seccion de Viguetillas	0.10						
	Altura de Viguetillas	0.15						
	Aceros long de Viguetillas	4.00	Ø	3/8 "				78.00
	Estribos Abierto de Viguetillas	0.20	Ø	3/8 "				78.00
	Long Efectivas de Estribos	0.55						
	Long. De Pedazo Varilla 20 en X X	6.00	ML					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en Y Y	6.00	ML					
	Volumen de Losas			0.60				m3
	Hormigon 210 Kg / cm 2	2.60	FDA	8,100.00	1,458.00	17,269.20	3,790.80	21,060.00
	Aceros Mallas en Losas W 2.30 (10 * 10)	0.30	Rollos	20,208.00	3,637.44	4,971.17	1,091.23	6,062.40
	Adic YY Est Grado 40 - Ø 3/8 "	0.77	QQ	3,454.63	621.83	2,179.07	478.33	2,657.41
	Adic X X Est. Grado 40 - Ø 3/8 "	0.77	QQ	3,454.63	621.83	2,179.07	478.33	2,657.41
	Percha X X (4 Varillas Ø 3/8 ")	0.31	QQ	3,454.63	621.83	871.63	191.33	1,062.96
	Percha Y Y (4 Varillas Ø 3/8 ")	0.31	QQ	3,454.63	621.83	871.63	191.33	1,062.96
	Viguetillas			-	-	-	-	-
	Aceros long en Viguetillas 4 Ø 3/8 "	2.46	qq	3,454.63	621.83	6,973.03	1,530.67	8,503.70
	Aceros Transv en Viguetillas	0.18	qq	3,454.63	621.83	499.37	109.62	608.99
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	9.58	LIBRA	90.00	16.20	707.25	155.25	862.50
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	2.60	M3	1,500.00	270.00	3,198.00	702.00	3,900.00
	M.O. Varillero / Acero Mallas	25.00	m2	75.00	13.50	1,537.50	337.50	1,875.00
	M. O Varilleros aceros Convercional	4.79	qq	250.00	45.00	982.29	215.63	1,197.92
	Carpinterias Losas Plana	25.00	M2	420.00	75.60	8,610.00	1,890.00	10,500.00
	Costo Equipos Menores	1.00	PA	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3 (losas de 5.00 x 5.00)							62,015.24
	Total del Analisis en ...: M3						4,293.36	23,852.01



Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
L 1	LOSAS PLANAS t = 0.13 m Ø 3 / 8 " @ 11 AD							
	Long en X	5.00	mts					
	Long en Y	5.00	mts					
	Espesor de Losas	0.13	mts					
	Sep. De Varillas en X X	0.20	Mts.	13.00				
	No. De Varillas en Y Y	0.15	Mts.	13.00				
	Long. De Pedazo Varilla 20 en X X	6.00	ML					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en Y Y	6.00	ML					
	Volumen de Losas			3.25				
50	Hormigon 245 Kg / cm 2	FDA	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Y Y Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.59	3,454.63	621.83	1,676.21	367.95	2,044.16
	Acero X X Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.79	3,454.63	621.83	2,234.95	490.60	2,725.54
	Adic YY Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.36	3,454.63	621.83	1,005.73	220.77	1,226.49
	Adic X X Est. Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.47	3,454.63	621.83	1,340.97	294.36	1,635.33
	Percha X X (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.19	3,454.63	621.83	536.39	117.74	654.13
	Percha Y Y (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.19	3,454.63	621.83	536.39	117.74	654.13
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.18	90.00	16.20	381.96	83.84	465.80
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.59	250.00		646.94	-	646.94
	Carpinterias Losas Plans	M2	7.69	400.00	72.00	2,523.08	553.85	3,076.92
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
								-
	Total del Analisis en ...: M3						3,653.37	22,443.45
291	Losas EN Vuelos 0 3/8" a 0.20 y 0.20 (t = 0.13 mts.) 3ro y 4 to Nivel							
50	Hormigon 280 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
105	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	3.35	3,454.63	621.83	9,489.86	2,083.14	11,573.00
115	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	6.70	90.00	16.20	494.46	108.54	603.00
1340	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
1325	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.50	275.00		687.50	-	687.50
1645	M.O. Carpintero / Losas Planas	M2	3.25	441.00		1,433.25	-	1,433.25
1280	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,598.20	23,610.75

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

CODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
L 1	LOSAS NORMAL EXTERIOR t = 0.12 m Ø 3 / 8 " @ 20 AD							
	Long en X	5.00	mts					
	Long en Y	5.00	mts					
	Espesor de Losas	0.12	mts					
	Sep. De Varillas en X X	0.50	Mts.	13.00				
	No. De Varillas en Y Y	0.50	Mts.	13.00				
	Long. De Pedazo Varilla 20 en X X	6.00	ML					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en Y Y	6.00	ML					
	Volumen de Losas			3.00				
50	Hormigon 280 Kg / cm 2	FDA	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Y Y Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.26	3,454.63	621.83	726.36	159.44	885.80
	Acero X X Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.26	3,454.63	621.83	726.36	159.44	885.80
	Adic YY Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.15	3,454.63	621.83	435.81	95.67	531.48
	Adic X X Est. Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.15	3,454.63	621.83	435.81	95.67	531.48
	Percha X X (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.21	3,454.63	621.83	581.09	127.56	708.64
	Percha Y Y (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.21	3,454.63	621.83	581.09	127.56	708.64
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	2.46	90.00	16.20	181.66	39.88	221.54
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	1.23	250.00		307.69	-	307.69
	Carpinterias Losas Plans	M2	8.33	400.00		3,333.33	-	3,333.33
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,211.73	17,428.41

Yesenia Figaro
Arquitecta.. Codia No. 22215
yfigaro@gmail.com
Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
L 1	LOSAS VUELOS t = 0.13 m Ø 3 / 8 " @ 20 HASTA EL QUINTO y Ø 1/2 @ 10 cm en Luz Corta							
	Long en X	5.00	mts					
	Long en Y	5.00	mts					
	Espesor de Losas	0.13	mts					
	Sep. De Varillas en X X	0.20	Mts.	13.00				
	No. De Varillas en Y Y	0.20	Mts.	7.00				
	Long. De Pedazo Varilla 20 en X X	6.00	ML					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en Y Y	6.00	ML					
	Volumen de Losas			3.25				
50	Hormigon 245 Kg / cm 2	FDA	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Y Y Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.59	3,454.63	621.83	1,676.21	367.95	2,044.16
	Acero X X Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	1.10	3,454.63	621.83	3,112.96	683.33	3,796.29
	Adic YY Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.36	3,454.63	621.83	1,005.73	220.77	1,226.49
	Adic X X Est. Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.66	3,454.63	621.83	1,867.78	410.00	2,277.78
	Percha X X (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.19	3,454.63	621.83	536.39	117.74	654.13
	Percha Y Y (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.35	3,454.63	621.83	996.15	218.67	1,214.81
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.49	90.00	16.20	479.11	105.17	584.28
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.25	302.50		981.91	-	981.91
	Carpinterias Losas Plana	M2	7.69	441.00		3,392.31	-	3,392.31
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
								-
	Total del Analisis en ...: M3						3,530.15	25,486.16



Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
L 1	LOSAS VUELOS t = 0.15 m Ø 3 / 8 " @ 20 DESPUES DEL QUINTO Ø 1/2 " @ 10 cm en Luz Corta							
	Long en X	5.00	mts					
	Long en Y	5.00	mts					
	Espesor de Losas	0.15	mts					
	Sep. De Varillas en X X	0.20	Mts.	13.00				
	No. De Varillas en Y Y	0.10	Mts.	7.00				
	Long. De Pedazo Varilla 20 en X X	6.00	ML					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en Y Y	6.00	ML					
	Volumen de Losas			3.75				
50	Hormigon 245 Kg / cm 2	FDA	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Y Y Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.51	3,454.63	621.83	1,452.71	318.89	1,771.60
	Acero X X Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	1.90	3,454.63	621.83	5,395.80	1,184.44	6,580.24
	Adic YY Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.31	3,454.63	621.83	871.63	191.33	1,062.96
	Adic X X Est. Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	1.14	3,454.63	621.83	3,237.48	710.67	3,948.15
	Percha X X (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.16	3,454.63	621.83	464.87	102.04	566.91
	Percha Y Y (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.30	3,454.63	621.83	863.33	189.51	1,052.84
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	8.67	90.00	16.20	640.14	140.52	780.66
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	4.34	302.50		1,311.94	-	1,311.94
	Carpinterias Losas Plana	M2	6.67	463.05		3,087.00	-	3,087.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
								-
	Total del Analisis en ...: M3						4,243.93	29,476.31



Analisis de Costos

CODIG.	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				V A L O R
	Losas Inclclinadas 0 3/8" a 0.20 y 0.20 (t = 0.12 mts.)							
	Hormigon 280 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00				7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	2.65	3,454.63				9,154.76
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	5.30	90.00				477.00
	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	1,650.00				1,650.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.65	275.00				728.75
	M.O. Carpintero / Losas Planas	M2	8.33	420.00				3,498.60
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00				4.00
	Total del Analisis en ...: M3							23,323.11
350	Losas Fondos de Cisternas 0 3/8" a 0.15 y 0.20 (t = 0.20 mts.)							
50	Hormigon 280 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
105	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.98	3,454.63	621.83	2,776.14	609.40	3,385.53
115	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	1.96	90.00	16.20	144.65	31.75	176.40
1340	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
1325	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	0.98	110.00		107.80	-	107.80
1645	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
1280	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,047.67	12,997.73
	Losas Pisos de Cisternas 0 3/8" a 0.15 y 0.20 (t = 0.15 mts.)							
	Hormigon 280 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.21	3,454.63	621.83	3,427.68	752.42	4,180.10
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	2.42	90.00	16.20	178.60	39.20	217.80
	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	1.21	110.00		133.10	-	133.10
	M. O Varilleros Carpinteros	M2	25.00	125.00		3,125.00	-	3,125.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,198.14	16,970.00
	Yesenia Figaro Arquitecta.. Codia No. 22215 yfigaro@gmail.com Cel.: 809-804-6501							

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
2	Muros T = 0.20 mts y Acero (Ø 1/2" @ 20 cm)							
50	Hormigon 280 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00				7,810.00
100	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.68	3,454.63				5,803.77
105	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.85	3,454.63				2,936.43
115	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	5.06	90.00				455.40
1340	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	1,650.00				1,650.00
1695	M.O. Varillero / Acero Muros	QQ	2.53	600.00				1,518.00
1690	M.O. Carpintero / Muros	M2	6.66	600.00				3,996.00
1280	Costo Equipos Menores	PA	1.00	5.00				5.00
								-
	Total del Analisis en ...: M3							24,174.61
3	Muros T = 0.15 mts y Acero (Ø 1/2" @ 15 cm)							
50	Hormigon 280 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
100	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.96	3,454.63	621.83	5,552.28	1,218.79	6,771.07
105	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.92	3,454.63	621.83	2,606.17	572.09	3,178.26
115	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	5.76	90.00	16.20	425.09	93.31	518.40
1340	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	1,650.00		1,650.00	-	1,650.00
1695	M.O. Varillero / Acero Muros	QQ	2.88	600.00		1,728.00	-	1,728.00
1690	M.O. Carpintero / Muros	M2	6.67	600.00		4,002.00	-	4,002.00
1280	Costo Equipos Menores	PA	1.00	5.00	0.90	4.10	0.90	5.00
								-
	Total del Analisis en ...: M3						3,290.89	25,662.73
3	Muros T = 0.25 mts y Acero (Ø 1/2" @ 15 cm)							
50	Hormigon 280 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
100	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.74	3,454.63	621.83	4,929.06	1,081.99	6,011.05
105	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.69	3,454.63	621.83	1,954.63	429.06	2,383.69
115	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	4.86	90.00	16.20	358.67	78.73	437.40
1340	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	1,650.00		1,650.00	-	1,650.00
1695	M.O. Varillero / Acero Muros	QQ	2.43	600.00		1,458.00	-	1,458.00
1690	M.O. Carpintero / Muros	M2	6.67	600.00		4,002.00	-	4,002.00
1280	Costo Equipos Menores	PA	1.00	5.00	0.90	4.10	0.90	5.00
								-
	Total del Analisis en ...: M3						2,996.49	23,757.14

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
410	Destellones de vigas H A (0.30 * 0.25) 6 Ø 1/2" , Est Ø 3/8 " 25 cm)							
50	Hormigon 240 Kg / cm 2	FUNDAS	1.05	7,100.00				7,455.00
105	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.38	3,454.63				4,767.39
105	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.29	3,454.63				1,001.84
115	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	3.34	90.00				300.60
1340	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	1,500.00				1,500.00
1325	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	1.67	110.00				183.70
1280	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00				4.00
	Total del Analisis en ...: M3							15,212.53
410	Destellones de vigas H A (0.25 * 0.25) 8 Ø 3/8 " , Est Ø 3/8 " 25 cm)							
50	Hormigon 240 Kg / cm 2	FUNDAS	1.05	7,100.00	1,278.00	6,113.10	1,341.90	7,455.00
105	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.42	3,454.63	621.83	4,022.57	883.00	4,905.57
105	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.29	3,454.63	621.83	821.51	180.33	1,001.84
115	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	3.42	90.00	16.20	252.40	55.40	307.80
1340	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
1325	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	1.71	110.00		188.10	-	188.10
1280	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,461.36	15,362.31
350	PLATEA 0 3/8" a 0.15 y 0.20 (t = 0.15 mts.)							
50	Hormigon 240 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
105	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.98	3,454.63	621.83	2,776.14	609.40	3,385.53
115	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRAS	1.96	90.00	16.20	144.65	31.75	176.40
1340	M.O. Ligado Y Vaciado / H Losas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
1325	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	0.98	110.00		107.80	-	107.80
1645	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
1280	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,047.67	12,997.73

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Dent de Columna D1 { 1.00 * 1.00 * 0.30 } con 8 Ø 1/2" en A D							
	Hormigon 180 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00				7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	0.63	3,454.63				2,176.42
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	1.26	90.00				113.40
	Agregado / Material /Sucio de Jima	M3	0.35	700.00				245.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.07	110.00				337.70
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00				14.00
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00				1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00				4.00
	Total del Analisis en ... M3							12,200.52
	Dent de MUROS { 1.00 * 0.30 } con 6 Ø 1/2" en A D							
	Hormigon 180 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	0.51	3,454.63	621.83	1,450.39	318.38	1,768.77
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	1.02	90.00	16.20	75.57	16.59	92.16
	Agregado / Material /Sucio de Jima	M3	0.35	700.00	126.00	200.90	44.10	245.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.07	110.00		337.70	-	337.70
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						1,785.59	11,771.63
	Dent de Columna D1 { 2.15 * 2.40 * 0.30 } con 8 Ø 1/2" en A D							
	Hormigon 180 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	0.69	3,454.63	621.83	1,954.63	429.06	2,383.69
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	1.38	90.00	16.20	101.84	22.36	124.20
	Agregado / Material /Sucio de Jima	M3	0.35	700.00	126.00	200.90	44.10	245.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.07	110.00		337.70	-	337.70
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ... M3						1,902.04	12,418.59

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	DESCRIPCION	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Dent de Columna D1 { 1.90 * 2.35 * 0.30 } con 8 Ø 1/2" en A D							
	Hormigon 180 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00				7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	0.77	3,454.63				2,660.06
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	1.54	90.00				138.60
	Agregado / Material /Sucio de Jima	M3	0.35	700.00				245.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.07	110.00				337.70
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00				14.00
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00				1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00				4.00
	Total del Analisis en ...: M3							12,709.36
	Dent de Columna D1 { 1.65 * 1.60 * 0.30 } con 10 Ø 1/2" en A D							
	Hormigon 180 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 "	QQ	0.91	3,454.63	621.83	2,577.84	565.87	3,143.71
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	1.82	90.00	16.20	134.32	29.48	163.80
	Agregado / Material /Sucio de Jima	M3	0.35	700.00	126.00	200.90	44.10	245.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	3.07	110.00		337.70	-	337.70
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,045.97	13,218.21

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

Hoja No. 1

Fecha

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO	ITBI	SUB TOTAL	SUB TOTAL ITBI	VALOR
H 1	Hormigon (1 : 2 : 4) 180 kg/cm2)							
	Cemento Gris	FDA	8.50	470.00	84.60	3,275.90	719.10	3,995.00
	Agregado / Arena Gruesa	M3	0.86	2,450.00	441.00	1,727.74	379.26	2,107.00
	Agregado Grava	M3	0.70	2,450.00	441.00	1,406.30	308.70	1,715.00
	Agua	GLS	60.00	5.00	0.90	246.00	54.00	300.00
	Total del Analisis en ...: M3						1,461.06	8,117.00
H 2	Hormigon (1 : 2 : 2) 210 kg/cm2) industrial							
	Cemento Gris	FDA	9.22	470.00	84.60	3,553.39	780.01	4,333.40
	Agregado / Arena Gruesa	M3	0.76	2,450.00	441.00	1,526.84	335.16	1,862.00
	Agregado Grava	M3	0.76	2,450.00	441.00	1,526.84	335.16	1,862.00
	Agua	GLS	60.00	5.00	0.90	246.00	54.00	300.00
	Total del Analisis en ...: M3				-	-	1,504.33	8,100.00
H 3	Hormigon (1 : 1 1/2 : 1 1/2) 245 kg/cm2)							
	Cemento Gris	FDA	10.25	470.00	84.60	3,950.35	867.15	4,817.50
	Agregado / Arena Gruesa	M3	0.71	2,450.00	441.00	1,426.39	313.11	1,739.50
	Agregado Grava	M3	0.71	2,450.00	441.00	1,426.39	313.11	1,739.50
	Agua	GLS	60.00	5.00	0.90	246.00	54.00	300.00
	Total del Analisis en ...: M3				-	-	1,547.37	7,100.00



Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO	ITBI	SUB TOTAL	SUB TOTAL ITBI	VALOR
H 4	Hormigon (1 : 1 1/4 : 1 1/4) 280 kg/cm2)							
	Cemento Gris	FDA	12.60	470.00	84.60	4,856.04	1,065.96	5,922.00
	Agregado / Arena Gruesa	M3	0.74	2,450.00	441.00	1,486.66	326.34	1,813.00
	Agregado Grava	M3	0.74	2,450.00	441.00	1,486.66	326.34	1,813.00
	Agua	GLS	60.00	5.00	0.90	246.00	54.00	300.00
	Total del Analisis en ...: M3						1,772.64	9,848.00
H 2	Hormigon (1 : 2 : 2) 210 kg/cm2) Para topping							
	Cemento Gris	FDA	9.22	470.00	84.60	3,553.39	780.01	4,333.40
	Agregado / Arena Gruesa	M3	0.76	2,450.00	441.00	1,526.84	335.16	1,862.00
	Agregado Grava	M3	0.76	2,450.00	441.00	1,526.84	335.16	1,862.00
	Agua	GLS	60.00	5.00	0.90	246.00	54.00	300.00
	Manos de obras de Vaciados	M3	1.05	800.00		840.00	-	840.00
	Transportes de materiales	M3	1.05	200.00	36.00	172.20	37.80	210.00
	ITBI a los materiales	%	16.00	1,505.18				1,505.18
	Total del Analisis en ...: M3						1,542.13	10,912.58

Yesenia Figaro
 Arquitecta.. Codia No. 22215
 yfigaro@gmail.com
 Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
L 1	LOSAS PLATEA t = 0.15 m Ø 3 / 4 " @ 15 cm en A D y Adicc Ø 3/4 " @ cm en A D							
	Long en X	5.00	mts					
	Long en Y	5.00	mts					
	Espesor de Losas	1.00	mts					
	Sep. De Varillas en X X	0.15	Mts.	3.89				18.00
	No. De Varillas en Y Y	0.15	Mts.	3.89				18.00
	Long. De Pedazo Varilla 20 en X X	6.00	ML					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en Y Y	6.00	ML					
	Volumen de Losas			25.00				
50	Hormigon 245 Kg / cm 2	FDA	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Y Y Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.34	3,454.63	621.83	970.97	213.14	1,184.11
	Acero X X Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.34	3,454.63	621.83	970.97	213.14	1,184.11
	Adic YY Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.21	3,454.63	621.83	582.58	127.88	710.46
	Adic X X Est. Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.21	3,454.63	621.83	582.58	127.88	710.46
	Percha X X (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.08	3,454.63	621.83	233.03	51.15	284.19
	Percha Y Y (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.08	3,454.63	621.83	233.03	51.15	284.19
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	2.52	90.00	16.20	186.18	40.87	227.04
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00				1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	1.26	620.00				782.04
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00		4.00	-	4.00
	Total del Analisis en ... M3						2,231.02	14,680.59

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
L 1	LOSAS DE TOPING T = 0.08 m							
	Long en X	5.00	mts					
	Long en Y	2.50	mts					
	Espesor de Losas	0.08	mts					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en X X	6.00	ML					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en Y Y	6.00	ML					
	Volumen de Losas			1.00				
50	Hormigon 245 Kg / cm 2	FDA	1.10	10,912.58	1,964.27	9,843.15	2,160.69	12,003.84
	Aceros mallas W 2.3 (10 * 10)	QQ	0.17	3,454.63	621.83	481.58	105.71	587.29
	Adic YY Est Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.20	3,454.63	621.83	566.56	124.37	690.93
	Adic X X Est. Grado 40 - Ø 3/8 "	QQ	0.20	3,454.63	621.83	566.56	124.37	690.93
	Percha X X (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.15	3,454.63	621.83	424.92	93.27	518.19
	Percha Y Y (4 Varillas Ø 3/8 ")	QQ	0.15	3,454.63	621.83	424.92	93.27	518.19
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	2.10	90.00	16.20	154.98	34.02	189.00
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	-	1,500.00		-	-	-
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	12.50	819.00		10,237.50	-	10,237.50
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00		4.00	-	4.00
								-
	Total del Analisis en ...: M3						575.01	25,439.87

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
Z 2	Losas de pisos con Aceros Mallas W 2.3 (10 * 10)							
	Long en X	5.00	mts					
	Long en Y	5.00	mts					
	Espesor de Zapata	0.10	mts					
	Aceros Mallas W 2.3 (10 * 10)	84.00	m2					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en X X	5.00	ML					
	Long. De Pedazo Varilla 20 en Y Y	5.00	ML					
	Volumen de Zapatas			2.50				
50	Hormigon Fc = 210 Kg / cm 2	FDA	1.05	8,100.00	1,458.00	6,974.10	1,530.90	8,505.00
	Aceros Mallas W 2.3 (10 * 10)	Rollos	0.14	13,842.00	2,491.56	1,589.06	348.82	1,937.88
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8 "	QQ	0.26	3,454.63	621.83	736.53	161.68	898.20
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	0.52	90.00	16.20	38.38	8.42	46.80
	M. O. Aceros Mallas	m2	0.04	150.00		6.00	-	6.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	0.26	150.00		39.00	-	39.00
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.40	40.00		16.00	-	16.00
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00		4.00	-	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,049.82	12,952.88



Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
2	Zapata De Muro de 8" (B = 0.80 mts.)							
	Ancho del muros	0.80	Mts.					
	Espesor del muros	0.30	Mts.					
	No. De Varillas Longitudinal	7	Unid	3/8 "				78.00
	Separacion de Varillas Transversal	0.20	Mts.	3/8 "				78.00
	Rendimientos	4.17	Mts					
	Long del Estribos	2.07	Mts					
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Longitudinal Grado 40 - 3/8"	QQ	0.39	3,454.63	621.83	1,112.23	244.15	1,356.38
	Acero Transversal Grado 40 - 3/8 "	QQ	0.61	3,454.63	621.83	1,722.83	378.18	2,101.01
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRA	2.50	90.00	16.20	184.65	40.53	225.18
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	ml	4.17	90.00		375.00	-	375.00
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
	Agregado / Material /Sucio de Rio	M3	0.33	700.00	126.00	191.33	42.00	233.33
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,309.38	14,718.91



Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
2	Zapata De Muro de 8" (B = 0.70 mts.)							
	Ancho del muros	0.70	Mts.					
	Espesor del muros	0.30	Mts.					
	No. De Varillas Longitudinal	7	Unid	3/8 "				78.00
	Separacion de Varillas Transversal	0.20	Mts.	3/8 "				78.00
	 Rendimientos	4.76	Mts					
	Long del Estribos	1.87	Mts					
	 Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Longitudinal Grado 40 - 3/8"	QQ	0.45	3,454.63	621.83	1,271.13	279.03	1,550.15
	Acero Transversal Grado 40 - 3/8 "	QQ	0.63	3,454.63	621.83	1,778.71	390.45	2,169.16
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRA	2.69	90.00	16.20	198.64	43.60	242.24
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	ml	4.76	300.00		1,428.57	-	1,428.57
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
	Agregado / Material /Sucio de Rio	M3	0.33	700.00	126.00	191.33	42.00	233.33
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
Total del Analisis en ...: M3							2,161.60	14,951.46

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
2	Zapata De Muro de 8" (B = 0.60 mts.)							
	Ancho del muros	0.60	Mts.					
	Espesor del muros	0.30	Mts.					
	No. De Varillas Longitudinal	7	Unid	3/8 "				78.00
	Separacion de Varillas Transversal	0.20	Mts.	3/8 "				78.00
	 Rendimientos	5.56	Mts					
	Long del Estribos	1.67	Mts					
	 Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Longitudinal Grado 40 - 3/8"	QQ	0.52	3,454.63	621.83	1,482.98	325.53	1,808.51
	Acero Transversal Grado 40 - 3/8 "	QQ	0.65	3,454.63	621.83	1,853.22	406.80	2,260.02
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRA	2.94	90.00	16.20	217.29	47.70	264.98
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	ml	5.56	300.00		1,666.67	-	1,666.67
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
	Agregado / Material /Sucio de Rio	M3	0.33	700.00	126.00	191.33	42.00	233.33
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
Total del Analisis en ...: M3							2,228.55	15,561.52

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
8	Zapata De Muro de 6"							
	Ancho del muros	0.45	Mts.					
	Espesor del muros	0.25	Mts.					
	No. De Varillas Longitudinal	5	Unid	3/8 "				78.00
	Separacion de Varillas Transversal	0.20	Mts.	3/8 "				78.00
	 Rendimientos	8.89	Mts					
	Long del Estribos	1.27	Mts					
	 Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Longitudinal Grado 40 - 3/8"	QQ	0.60	3,454.63	621.83	1,694.83	372.04	2,066.87
	Acero Transversal Grado 40 - 3/8 "	QQ	0.80	3,454.63	621.83	2,254.94	494.99	2,749.92
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRA	3.49	90.00	16.20	257.25	56.47	313.72
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	ml	8.89	300.00		2,666.67	-	2,666.67
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
	Agregado / Material /Sucio de Rio	M3	0.40	700.00	126.00	229.60	50.40	280.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
Total del Analisis en ...: M3							2,578.41	18,505.18



Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
8	Zapata De Muro de 6" TIPOS Cangrejos							
	Ancho del muros	0.45	Mts.					
	Espesor del muros	0.25	Mts.					
	No. De Varillas Longitudinal	3	Unid	3/8 "				78.00
	Separacion de Varillas Transversal	0.20	Mts.	3/8 "				78.00
	 Rendimientos	8.89	Mts					
	Long del Estribos	0.71	Mts					
	 Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Longitudinal Grado 40 - 3/8"	QQ	0.36	3,454.63	621.83	1,016.90	223.22	1,240.12
	Acero Transversal Grado 40 - 3/8 "	QQ	0.45	3,454.63	621.83	1,260.63	276.72	1,537.36
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRA	2.01	90.00	16.20	148.34	32.56	180.90
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	ml	8.89	300.00		2,666.67	-	2,666.67
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
	Agregado / Material /Sucio de Rio	M3	0.40	700.00	126.00	229.60	50.40	280.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	 Total del Analisis en ... M3						2,187.43	16,333.04

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
5	Zapata De Muro de Escalera B = 1.00 m							
	Ancho del muros	1.00	Mts.					
	Espesor del muros	0.30	Mts.					
	No. De Varillas Longitudinal	7	Unid	1/2 "				42.00
	Separacion de Varillas Transversal	0.20	Mts.	3/8 "				78.00
	Rendimientos	3.33	Mts					
	Long del Estribos	1.15	Mts					
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Longitudinal Grado 40 - 3/8"	QQ	0.58	3,454.63	621.83	1,652.46	362.74	2,015.20
	Acero Transversal Grado 40 - 3/8 "	QQ	0.27	3,454.63	621.83	765.70	168.08	933.78
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRA	2.13	90.00	16.20	157.50	34.57	192.07
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	qq	0.85	590.00		503.64	-	503.64
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
	Agregado / Material /Sucio de Rio	M3	0.33	650.00	117.00	177.67	39.00	216.67
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
Total del Analisis en ...: M3							2,208.91	14,289.36

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
8	Zapata De Muro de H A (B = 0.90 m)							
	Ancho del muros	0.90	Mts.					
	Espesor del muros	0.30	Mts.					
	No. De Varillas Longitudinal	10	Unid	1/2				42.00
	Separacion de Varillas Transversal	0.20	Mts.	3/8 "				78.00
	Rendimientos	3.70	Mts					
	Long del Estribos	2.27	Mts					
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Longitudinal Grado 40 - 3/8"	QQ	0.93	3,454.63	621.83	2,622.96	575.77	3,198.73
	Acero Transversal Grado 40 - 3/8 "	QQ	0.59	3,454.63	621.83	1,679.37	368.64	2,048.01
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 18	LIBRA	3.80	90.00	16.20	280.21	61.51	341.72
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	ml	3.70	300.00		1,111.11	-	1,111.11
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	0.35	40.00		14.00	-	14.00
	Agregado / Material /Sucio de Rio	M3	0.33	700.00	126.00	191.33	42.00	233.33
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,652.44	17,360.90

Yesenia Figaro
 Arquitecta.. Codia No. 22215
 yfigaro@gmail.com
 Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
D 1	Zap. De Columna Z 1 { 1.20 * 1.30 * 0.35 } 9 y 8 Ø 1/2 " Abajo							
	Long en X	1.20	mts					
	Long en Y	1.30	mts					
	Espesor de Zapata	0.35	mts					
	No. De Varillas en X X	9.00	Unid	0.13				42.00
	No. De Varillas en Y Y	8.00	Unid	0.16				42.00
	No. De Varillas en XX Arriba	-	Unid	0.10				42.00
	No. De Varillas en YY Arriba	-	Unid	0.10				42.00
	Volumen de Zapatas			0.55				
	Hormigon Fc = 210 Kg / cm 2	FDA	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " X X	QQ	0.44	3,454.63	621.83	1,245.18	273.33	1,518.52
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " Y Y	QQ	0.54	3,454.63	621.83	1,517.57	333.12	1,850.69
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " X X	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " Y Y	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	1.95	90.00	16.20	143.95	31.60	175.55
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	0.98	635.00		619.30	-	619.30
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	5.00	40.00		200.00	-	200.00
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,044.58	13,678.06

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
D 1	Zap. De Columna Z 2 { 1.20 * 1.40* 0.35 } 10 Ø 1/2 " Y 8 Ø 1/2 " AD							
	Long en X	1.20	mts					
	Long en Y	1.40	mts					
	Espesor de Zapata	0.35	mts					
	No. De Varillas en X X	10.00	Unid	0.12				42.00
	No. De Varillas en Y Y	8.00	Unid	0.18				42.00
	No. De Varillas en XX Arriba	-	Unid	0.10				42.00
	No. De Varillas en YY Arriba	-	Unid	0.10				42.00
	Volumen de Zapatas			0.59				
	Hormigon Fc = 210 Kg / cm 2	FDA	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " X X	QQ	0.41	3,454.63	621.83	1,156.24	253.81	1,410.05
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " Y Y	QQ	0.60	3,454.63	621.83	1,686.19	370.14	2,056.33
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " X X	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " Y Y	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	2.01	90.00	16.20	148.10	32.51	180.61
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	1.00	635.00		637.16	-	637.16
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	5.20	40.00		208.00	-	208.00
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,062.98	13,806.15



Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
D 1	Zap. De Columna Z 1 { 1.30 * 1.60 * 0.40 } 12 Ø 3/4 " y 30 Ø 1/2 " Abajo							
	Long en X	1.30	mts					
	Long en Y	1.60	mts					
	Espesor de Zapata	0.40	mts					
	No. De Varillas en X X	10.00	Unid	0.13				18.00
	No. De Varillas en Y Y	12.00	Unid	0.13				18.00
	No. De Varillas en XX Arriba	-	Unid	0.10				42.00
	No. De Varillas en YY Arriba	-	Unid	0.10				42.00
	Volumen de Zapatas			0.83				
	Hormigon Fc = 210 Kg / cm 2	FDA	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " X X	QQ	1.09	3,454.63	621.83	3,098.37	680.13	3,778.50
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " Y Y	QQ	1.12	3,454.63	621.83	3,177.81	697.57	3,875.38
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " X X	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " Y Y	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	4.43	90.00	16.20	327.01	71.78	398.80
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.22	635.00		1,406.87	-	1,406.87
	M.O. / Colocación Plantilla	PA	5.80	40.00		232.00	-	232.00
	M.O. Ligado y Vaciado / H. Zapatas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,856.00	19,005.55

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	TRABE X X (0.20 * 0.20) 2 ϕ 3/8 " + 3 ϕ 1/2 " Est. ϕ 3/8 " @ 15 cm							
	5 ϕ 1/2 " Abajo							
	Adiccional 3 ϕ 3/4 "							
	Seccion	0.20	0.30					
	Espesor de losas	-						
	No. De Varillas Long Arriba	3	$\emptyset$	3/8				78.00
	No. De Varillas Long Arriba	3	$\emptyset$	3/8				42.00
	No. De Varillas Long Abajo	0	$\emptyset$	3/8				18.00
	No. De Varillas Long Abajo	5	$\emptyset$	3/8				42.00
	Aceros Adiccional	1.5	$\emptyset$	3/8				18.00
	Est	0.15	$\emptyset$	3/8				42.00
	Long de Estribos	0.96	$\emptyset$	3/8				42.00
	Hormigon 280 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 " arriba	QQ	0.67	3,454.63	621.83	1,906.69	418.54	2,325.23
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " Arriba	QQ	1.25	3,454.63	621.83	3,540.99	777.29	4,318.28
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 " Abajo	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " Abajo	QQ	2.08	3,454.63	621.83	5,901.65	1,295.49	7,197.14
	Adiccional Abajo Grado 40 - 3/4 " Adicc	qq	1.39	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	4,798.09
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	2.53	3,454.63	621.83	7,171.92	1,574.32	8,746.24
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	4.81	90.00	16.20	354.81	77.88	432.69
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	1.92	300.00		576.92	-	576.92
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	16.67		-	-	-	-
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en :: M3						6,413.70	37,708.60

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	TRABE Y Y (0.30 * 0.30) 2 ϕ 3/4 " + 3 ϕ 1/2 " Est. ϕ 3/8 " @ 15 cm							
	5 ϕ 1/2 " Abajo							
	Adiccional 3 ϕ 3/4 "							
	Seccion	0.30	0.30					
	Espesor de losas	-						
	No. De Varillas Long Arriba	2	$\emptyset$	3/4				18.00
	No. De Varillas Long Arriba	3	$\emptyset$	1/2				42.00
	No. De Varillas Long Abajo	0	$\emptyset$	3/4				18.00
	No. De Varillas Long Abajo	5	$\emptyset$	1/2				42.00
	Aceros Adiccional	2	$\emptyset$	3/4				18.00
	Est	0.15	$\emptyset$	3/8				42.00
	Long de Estribos	1.18	$\emptyset$	3/8				42.00
	Hormigon 280 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 " arriba	QQ	1.30	3,454.63	621.83	3,672.14	806.08	4,478.22
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " Arriba	QQ	0.83	3,454.63	621.83	2,360.66	518.19	2,878.86
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 " Abajo	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2 " Abajo	QQ	1.39	3,454.63	621.83	3,934.44	863.66	4,798.09
	Adiccional Abajo Grado 40 - 3/4 " Adicc	qq	1.23	3,454.63	621.83	3,497.28	767.69	4,264.97
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	2.08	3,454.63	621.83	5,880.42	1,290.82	7,171.25
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8" Est	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.32	90.00	16.20	392.92	86.25	479.17
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	2.13	302.50		644.21	-	644.21
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	11.11		-	-	-	-
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en :: M3						5,739.22	34,028.77

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Columna C1 (0.20 * 0.40) con 8 Ø 3/4 " r							
	Seccion	0.25	0.40					
	No. De Varillas Long de Esquina	4	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long centrales	4	Ø	3/4				18.00
	Est	0.15	Ø	3/8				78.00
	Est No. 2	0.3	Ø	3 / 8 "				78.00
	Long Est 1	1.45						
	Long Est 2	0.59						
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	2.33	3,454.63	621.83	6,609.85	1,450.94	8,060.80
	Acero Estructural Grado 40 - 3 / 4 "	QQ	2.44	3,454.63	621.83	6,924.61	1,520.04	8,444.64
	Acero Estructural Grado 40 - 1 / 2"	QQ	1.24	3,454.63	621.83	3,510.73	770.65	4,281.38
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8 " Est No. 2	qq	0.47	3,454.63	621.83	1,331.66	292.31	1,623.97
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	12.97	90.00	16.20	957.51	210.18	1,167.69
	M.O. Varillero / Acero ML	qq	6.49	740.00		4,800.51	-	4,800.51
	M.O. Ligado y Vaciado/ H. Columnas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	M.O. Carpinteria / (25 * 45) mts	ML	10.00	600.00		6,000.00	-	6,000.00
	Total del Analisis en ...: M3						5,849.01	44,794.99

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Columna C 2 (0.30 * 0.60) con 4 Ø 1 " + 10 Ø 3 / 4 " 1 ero con Est Ø 1/2 " @ 15 cm							
	Seccion	0.30	0.60					
	No. De Varillas Long de Esquina	4	Ø	3/4				6.00
	No. De Varillas Long centrales	10	Ø	1				18.00
	Est	0.15	Ø	3 / 8 "				42.00
	Est No. 2	0.3	Ø	3 / 8 "				78.00
	Long Est 1	1.95						
	Long Est 2	0.70						
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	3.89	3,454.63	621.83	11,016.42	2,418.24	13,434.66
	Acero Estructural Grado 40 - 3 / 4 "	QQ	3.40	3,454.63	621.83	9,617.51	2,111.16	11,728.67
	Acero Estructural Grado 40 - 1 / 2"	QQ	1.72	3,454.63	621.83	4,871.21	1,069.29	5,940.50
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8 " Est No. 2	qq	0.26	3,454.63	621.83	739.81	162.40	902.21
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	18.53	90.00	16.20	1,367.47	300.18	1,667.64
	M.O. Varillero / Acero ML	qq	9.26	740.00		6,855.87	-	6,855.87
	M.O. Ligado y Vaciado/ H. Columnas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	M.O. Carpinteria / (30 * 60) mts	ML	5.56	1,200.00		6,666.67	-	6,666.67
	Total del Analisis en ...: M3						7,666.14	57,612.21

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Columna C 3 (0.20 * 0.40) con 4 Ø 3/4 " + 4 Ø 1 / 2 " 2 do con Est Ø 1/2 " @ 20 cm							
	Seccion	0.20	0.40					
	No. De Varillas Long de Esquina	4	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long centrales	6	Ø	1/2				42.00
	Est	0.2	Ø	3 / 8 "				42.00
	Est No. 2	0.4	Ø	3 / 8 "				78.00
	Long Est 1	1.35						
	Long Est 2	0.48						
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	2.92	3,454.63	621.83	8,262.32	1,813.68	10,076.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3 / 4 "	QQ	1.96	3,454.63	621.83	5,564.42	1,221.46	6,785.87
	Acero Estructural Grado 40 - 1 / 2 "	QQ	2.01	3,454.63	621.83	5,690.88	1,249.22	6,940.10
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8 " Est No. 2	qq	0.44	3,454.63	621.83	1,248.43	274.04	1,522.47
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	14.66	90.00	16.20	1,081.99	237.51	1,319.51
	M.O. Varillero / Acero ML	qq	7.33	740.00		5,424.63	-	5,424.63
	M.O. Ligado y Vaciado/ H. Columnas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	M.O. Carpinteria / (20 * 40) mts	ML	12.50	600.00		7,500.00	-	7,500.00
	Total del Analisis en ...: M3						6,400.79	49,984.58

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Columna C 4 (0.30 * 0.20) con 4 Ø 3/4 " + 2 Ø 1 / 2 " 2 do con Est Ø 1/2 " @ 20 cm							
	Seccion	0.20	0.40					
		0.40	0.20					
	No. De Varillas Long de Esquina	4	Ø	3/4				18.00
	No. De Varillas Long centrales	6	Ø	1/2				42.00
	Est	0.2	Ø	3 / 8 "				42.00
	Est No. 2	0.4	Ø	3 / 8 "				78.00
	Long Est 1	1.35						
	Long Est 2	0.48						
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/4 "	QQ	1.46	3,454.63	621.83	4,131.16	906.84	5,038.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 / 2 "	QQ	0.98	3,454.63	621.83	2,782.21	610.73	3,392.94
	Acero Estructural Grado 40 - 1 / 2"	QQ	1.00	3,454.63	621.83	2,845.44	624.61	3,470.05
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8 " Est No. 2	qq	0.22	3,454.63	621.83	624.21	137.02	761.24
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	7.33	90.00	16.20	541.00	118.76	659.75
	M.O. Varillero / Acero ML	qq	3.67	740.00		2,712.32	-	2,712.32
	M.O. Ligado y Vaciado/ H. Columnas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	M.O. Carpinteria / (40 * 40) mts	ML	6.25	600.00		3,750.00	-	3,750.00
	Total del Analisis en ..: M3						4,002.84	30,200.29

Yesenia Figaro
 Arquitecta.. Codia No. 22215
 yfigaro@gmail.com
 Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Columna C 4 (0.15 * 0.20) con 4 Ø 1/2 " con Est Ø 1/2 " @ 20 cm							
	Seccion	0.15	0.20					
	No. De Varillas Long de Esquina	4	Ø	3/4				42.00
	Est	0.2	Ø	3 / 8 "				78.00
	Est No. 2	0.4	Ø	3 / 8 "				78.00
	Long Est 1	0.85						
	Long Est 2	0.37						
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1 "	QQ	3.33	3,454.63	621.83	9,442.65	2,072.78	11,515.42
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8 " Est No. 2	qq	1.18	3,454.63	621.83	3,329.14	730.79	4,059.93
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	11.27	90.00	16.20	831.83	182.60	1,014.42
	M.O. Varillero / Acero ML	qq	33.33	180.00		6,000.00	-	6,000.00
	M.O. Ligado y Vaciado/ H. Columnas	M3	1.00	90.00		90.00	-	90.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	M.O. Carpinteria / (40 * 40) mts	ML	33.33	200.00		6,666.67	-	6,666.67
	Total del Analisis en ...: M3						4,590.68	38,260.44

Yesenia Figaro
 Arquitecta.. Codia No. 22215
 yfigaro@gmail.com
 Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Columna C 5 (0.25 * 0.20) con 4 Ø 3 / 4 " 1 er		-					
	Seccion	0.20	0.20					
	No. De Varillas Long de Esquina	4	Ø	3/4 "				18.00
	No. De Varillas Long centrales	0	Ø	3/4 "				18.00
	Est	0.2	Ø	3 / 8 "				78.00
	Est No. 2	0.4	Ø	3 / 8 "				78.00
	Long Est 1	0.95						
	Long Est 2	0.48						
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3 / 4 "	QQ	6.11	3,454.63	621.83	17,311.52	3,800.09	21,111.61
	Acero Estructural Grado 40 - 1 / 2 "	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.52	3,454.63	621.83	4,312.75	946.70	5,259.45
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8 " Est No. 2	qq	0.88	3,454.63	621.83	2,496.85	548.09	3,044.94
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	17.03	90.00	16.20	1,256.81	275.88	1,532.69
	M.O. Varillero / Acero ML	qq	8.51	740.00		6,301.07	-	6,301.07
	M.O. Ligado y Vaciado/ H. Columnas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	M.O. Carpinteria / (20 * 40) mts	ML	25.00	400.00		10,000.00	-	10,000.00
	Total del Analisis en ...: M3						7,175.65	57,665.76

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Columna C6 (0.20 * 0.20) con 4 Ø 3 / 4 " 1 er							
	Seccion	0.20	0.40					
	No. De Varillas Long de Esquina	4	Ø	3/4 "				18.00
	No. De Varillas Long centrales	0	Ø	3/4 "				18.00
	Est	0.2	Ø	3 / 8 "				78.00
	Est No. 2	0.4	Ø	3 / 8 "				78.00
	Long Est 1	1.35						
	Long Est 2	0.48						
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	8,100.00	1,458.00	7,306.20	1,603.80	8,910.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3 / 4 "	QQ	3.06	3,454.63	621.83	8,655.76	1,900.04	10,555.81
	Acero Estructural Grado 40 - 1 / 2 "	QQ	-	3,454.63	621.83	-	-	-
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.08	3,454.63	621.83	3,064.32	672.66	3,736.98
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8 " Est No. 2	qq	0.44	3,454.63	621.83	1,248.43	274.04	1,522.47
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	9.16	90.00	16.20	675.71	148.33	824.04
	M.O. Varillero / Acero ML	qq	4.58	740.00		3,387.71	-	3,387.71
	M.O. Ligado y Vaciado/ H. Columnas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	M.O. Carpinteria / (20 * 20) mts	ML	12.50	400.00		5,000.00	-	5,000.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,599.95	35,443.01

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Columna Sanitarias (0.20 * 0.40) con 4 Ø 3 / 8 " 1 er y 2 do Nivel							
	Seccion	0.20	0.40					
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/8				78.00
	Est	0.2	Ø	3/8				179.64
	Long Est 1	1.35						
	Hormigon 180 Kg / cm 2	m3	1.10	8,117.00	1,461.06	7,321.53	1,607.17	8,928.70
	Acero Estructural Grado 40 - 3 / 8 "	QQ	0.71	3,454.63	621.83	1,997.48	438.47	2,435.96
	Acero Estructural Grado 40 - 1 / 4 "	QQ	0.47	3,454.63	621.83	1,330.53	292.07	1,622.60
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	2.35	90.00	16.20	173.40	38.06	211.47
	M.O. Varillero / Acero ML	qq	1.17	740.00		869.37	-	869.37
	M.O. Ligado y Vaciado/ H. Columnas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	M.O. Carpinteria / (20 * 40) mts	ML	12.50	750.00		9,375.00	-	9,375.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,376.85	24,949.09

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Columna Sanitarias (0.20 * 0.30) con 4 Ø 3 / 8 " 1 er y 2 do Nivel							
	Seccion	0.20	0.30					
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/8				78.00
	Est	0.2	Ø	3/8				179.64
	Long Est 1	1.15						
	Hormigon 180 Kg / cm 2	m3	1.10	8,117.00	1,461.06	7,321.53	1,607.17	8,928.70
	Acero Estructural Grado 40 - 3 / 8 "	QQ	0.94	3,454.63	621.83	2,663.31	584.63	3,247.94
	Acero Estructural Grado 40 - 1 / 4"	QQ	0.53	3,454.63	621.83	1,511.22	331.73	1,842.95
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	2.95	90.00	16.20	217.51	47.75	265.26
	M.O. Varillero / Acero ML	qq	1.47	740.00		1,090.50	-	1,090.50
	M.O. Ligado y Vaciado/ H. Columnas	M3	1.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	6.00	1.08	4.92	1.08	6.00
	M.O. Carpinteria / (20 * 20) mts	ML	16.67	600.00		10,000.00	-	10,000.00
	Total del Analisis en ...: M3						2,572.35	26,881.35



Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Dinteles D1 (10 * 20) 4 ϕ 3/8 "							
	Seccion	0.10	0.20					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/8				78.00
	Est	0.20	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.78	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 -3/8"	QQ	2.69	3,454.63	621.83	7,626.75	1,674.17	9,300.92
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	2.63	3,454.63	621.83	7,445.62	1,634.40	9,080.02
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	10.64	90.00	16.20	785.33	172.39	957.72
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	50.00	300.00		15,000.00	-	15,000.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	50.00	400.00		20,000.00	-	20,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,887.48	63,967.66

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Dinteles D1 (10 * 20) 2 ϕ 1/2"							
	Seccion	0.10	0.20					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	2	$\emptyset$	1/2				42.00
		2	$\emptyset$	3/8				78.00
	Est	0.20	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.78	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	2.50	3,454.63	621.83	7,081.99	1,554.58	8,636.57
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.35	3,454.63	621.83	3,813.38	837.08	4,650.46
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	2.63	3,454.63	621.83	7,445.62	1,634.40	9,080.02
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	10.26	90.00	16.20	756.95	166.16	923.11
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	50.00	300.00		15,000.00	-	15,000.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	50.00	400.00		20,000.00	-	20,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						5,598.75	67,919.16

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
V 8	Dinteles D1 (15 * 20) 5 ϕ 3/8"							
	Seccion	0.15	0.20					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	5	$\emptyset$	3/8				78.00
	Est	0.20	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.89	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 -3/8"	QQ	2.24	3,454.63	621.83	6,355.63	1,395.14	7,750.77
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	2.00	3,454.63	621.83	5,662.86	1,243.07	6,905.93
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	8.49	90.00	16.20	626.21	137.46	763.67
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	33.33	300.00		10,000.00	-	10,000.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	33.33	400.00		13,333.33	-	13,333.33
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,182.19	48,382.70

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
	Dinteles D1 (15 * 20) 3 ϕ 1/2"							
	Seccion	0.15	0.20					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long Abajo	3	$\emptyset$	1/2				42.00
	No. De Varillas Long Arriba	2	$\emptyset$	3/8				78.00
	Est	0.20	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.89	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 -1/2"	QQ	2.50	3,454.63	621.83	7,081.99	1,554.58	8,636.57
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.90	3,454.63	621.83	2,542.25	558.06	3,100.31
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	2.00	3,454.63	621.83	5,662.86	1,243.07	6,905.93
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	9.00	90.00	16.20	664.06	145.77	809.83
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	33.33	300.00		10,000.00	-	10,000.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	33.33	400.00		13,333.33	-	13,333.33
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,907.99	52,414.97

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
V 8	Dinteles D1 (20 * 20) 3 ϕ 1/2"							
	Seccion	0.20	0.20					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	5	Ø	3/8				78.00
	Est	0.20	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.00	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 -3/8"	QQ	1.68	3,454.63	621.83	4,766.72	1,046.35	5,813.07
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.68	3,454.63	621.83	4,771.49	1,047.40	5,818.89
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.73	90.00	16.20	496.98	109.09	606.07
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	25.00	300.00		7,500.00	-	7,500.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	25.00	400.00		10,000.00	-	10,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,609.37	39,367.03

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

ytfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
V 8	Dinteles D1 (20 * 20) 3 ϕ 1 / 2"							
	Seccion	0.20	0.20					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long Abajo	3	Ø	1/2				42.00
	No. De Varillas Long Arriba	2	Ø	3/8				78.00
	Est	0.20	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.00	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 1/2"	QQ	1.88	3,454.63	621.83	5,311.49	1,165.94	6,477.43
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	0.67	3,454.63	621.83	1,906.69	418.54	2,325.23
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.68	3,454.63	621.83	4,771.49	1,047.40	5,818.89
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	7.12	90.00	16.20	525.36	115.32	640.69
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	25.00	300.00		7,500.00	-	7,500.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	25.00	446.25		11,156.25	-	11,156.25
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						4,153.72	43,547.48

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
V 3	Viga de Amarres B N P (15 * 20) 2 ϕ 3/8" + 2 $\emptyset$ 3/8 "							
	Seccion	0.15	0.20					
	Espesor de losas	0.10						
	No. De Varillas Long	4	$\emptyset$	3/8				78.00
	Est	0.20	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.85	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 -3/8"	QQ	1.79	3,454.63	621.83	5,084.50	1,116.11	6,200.61
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.90	3,454.63	621.83	5,383.22	1,181.68	6,564.90
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	7.39	90.00	16.20	545.41	119.72	665.13
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	33.33	300.00		10,000.00	-	10,000.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	33.33	400.00		13,333.33	-	13,333.33
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,824.04	46,392.98

Yesenia Figaro
 Arquitecta.. Codia No. 22215
 yfigaro@gmail.com
 Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
V 3	Viga de Amarres A N Persianas (15 * 20) 2 ϕ 3/8" + 2 $\emptyset$ 3/8 "							
	Seccion	0.15	0.20					
	Espesor de losas	-						
	No. De Varillas Long	4	$\emptyset$	3/8				78.00
	Est	0.20	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.63	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.79	3,454.63	621.83	5,084.50	1,116.11	6,200.61
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.41	3,454.63	621.83	3,984.98	874.75	4,859.73
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.40	90.00	16.20	472.56	103.73	576.29
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	33.33	300.00		10,000.00	-	10,000.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	33.33	400.00		13,333.33	-	13,333.33
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,501.11	44,598.96

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
V 3	Viga de Amarres A N Losa (15 * 20) 2 ϕ 3/8" + 2 ϕ 3/8 "							
	Seccion	0.15	0.20					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/8				78.00
	Est	0.20	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.89	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 -3/8"	QQ	1.79	3,454.63	621.83	5,084.50	1,116.11	6,200.61
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	2.00	3,454.63	621.83	5,662.86	1,243.07	6,905.93
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	7.59	90.00	16.20	559.98	122.92	682.90
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	33.33	300.00		10,000.00	-	10,000.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	33.33	400.00		13,333.33	-	13,333.33
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,888.62	46,751.78

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
V 3	Viga de Amarres B N Pisos (20 * 20) 2 ϕ 3 / 8 " + 2 ϕ 3 / 8 "							
	Seccion	0.20	0.20					
	Espesor de losas	0.10						
	No. De Varillas Long	4	$\emptyset$	3/8				78.00
	Est	0.20	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.96	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.35	3,454.63	621.83	3,813.38	837.08	4,650.46
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.61	3,454.63	621.83	4,561.75	1,001.36	5,563.11
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.91	90.00	16.20	436.38	95.79	532.17
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	25.00	300.00		7,500.00	-	7,500.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	25.00	400.00		10,000.00	-	10,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,340.75	37,874.74

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
V 3	Viga de Amarres A N Persianas (20 * 20) 2 ϕ 3/8" + 2 $\emptyset$ 3/8 "							
	Seccion	0.20	0.20					
	Espesor de losas	-						
	No. De Varillas Long	4	$\emptyset$	3/8				78.00
	Est	0.20	$\emptyset$	3/8				78.00
	Long de Estribos	0.74	$\emptyset$	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 -3/8"	QQ	1.35	3,454.63	621.83	3,813.38	837.08	4,650.46
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.24	3,454.63	621.83	3,513.07	771.16	4,284.24
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	5.17	90.00	16.20	381.74	83.80	465.53
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	25.00	300.00		7,500.00	-	7,500.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	25.00	400.00		10,000.00	-	10,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,098.56	36,529.23

Yesenia Figaro
 Arquitecta.. Codia No. 22215
 yfigaro@gmail.com
 Cel.: 809-804-6501

Analisis de Costos

ODIG	D E S C R I P C I O N	UNID.	CAND.	PRECIO				VALOR
V 3	Viga de Amarres A N Losa (20 * 20) 2 ϕ 3/8" + 2 ϕ 3/8 "							
	Seccion	0.20	0.20					
	Espesor de losas	0.12						
	No. De Varillas Long	4	Ø	3/8				78.00
	Est	0.20	Ø	3/8				78.00
	Long de Estribos	1.00	Ø	3/8				78.00
	Hormigon 210 Kg / cm 2	m3	1.10	7,100.00	1,278.00	6,404.20	1,405.80	7,810.00
	Acero Estructural Grado 40 -3/8"	QQ	1.35	3,454.63	621.83	3,813.38	837.08	4,650.46
	Acero Estructural Grado 40 - 3/8"	QQ	1.68	3,454.63	621.83	4,771.49	1,047.40	5,818.89
	Alambre Galvanizado Liso Cal. 16	LIBRA	6.06	90.00	16.20	447.31	98.19	545.50
	M.O. Ligado Y Vaciado / H. Vigas Y Din	M3	1.00	1,815.00		1,815.00	-	1,815.00
	M.O. Varillero / Acero QQ	QQ	25.00	300.00		7,500.00	-	7,500.00
	M.O. Carpintero / Vigas	ML	25.00	400.00		10,000.00	-	10,000.00
	Costo Equipos Menores	PA	1.00	4.00	0.72	3.28	0.72	4.00
	Total del Analisis en ...: M3						3,389.19	38,143.84

Yesenia Figaro
 Arquitecta.. Codia No. 22215
 yfigaro@gmail.com
 Cel.: 809-804-6501

PRECIO DE MATERIALES

Hoja No. 1

Fecha

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
1	MATERIALES DE CONSTRUCCION				
1.1	Cemento	funda	1.00	275.00	470.00
2.1	Varilla Ø 1/4 "	qq	75,000.00	22.26	3,369.27
3.1	Varilla Ø 3/8 "	qq	76,900.00	22.26	3,454.63
4.1	Varilla Ø 1/2 "	qq	76,900.00	22.26	3,454.63
5.1	Varilla Ø 3/4 "	qq	76,900.00	22.26	3,454.63
6.1	Varilla Ø 1"	qq	76,900.00	22.26	3,454.63
7.1	Alambres Dulce Calibre 18	LB	9,000.00	100.00	90.00
8.1	Alambres Dulce Calibre 16	LB	9,000.00	100.00	90.00
9.1	Agua	Gls	1.00	5.00	5.00
2	ACERO MALLA				
1.2	Acero Malla (2.30 * 2.30) 100 * 100	qq	4.85		20,208.00
2.2	Acero Malla (2.30 * 2.30) 150 * 150	qq	3.22		13,842.00
3.2	Acero Malla (2.30 * 2.30) 200 * 200	qq	2.48		10,574.00
4.2	Acero Malla (2.50 * 2.50) 100 * 100	qq	5.35		22,567.00
5.2	Acero Malla (2.50 * 2.50) 150 * 150	qq	3.66		15,087.00
6.2	Acero Malla (2.50 * 2.50) 200 * 200	qq	2.74		11,497.00
7.2	Acero Malla (2.70 * 2.70) 100 * 100	qq	5.87		24,239.00
8.2	Acero Malla (2.70 * 2.70) 150 * 150	qq	3.90		16,219.00
9.2	Acero Malla (2.90 * 2.90) 100 * 100	qq	6.21		25,971.00
10.2	Acero Malla (2.90 * 2.90) 150 * 150	qq	4.25		17,391.00
11.2	Acero Malla (2.90 * 2.90) 200 * 200	qq	3.18		13,201.00
3	AGREGADOS				
1.3	Agregado / Arena Gruesa	M3	1.00		2,450.00
2.3	Agregado Grava	M3	1.00		2,450.00
3.3	Agregado / Material / Sudio de Rio	M3	1.00		700.00
4.3	Agregado / Material (Hoyo)	M3	1.00		650.00
5.3	Agregado / Arena Fina para Pegar	M3	1.00		2,300.00
6.3	Agregado / Arena Fina Para Pañetes	M3	1.00		2,300.00
7.3	Caliche de Relleno	M3	1.00		650.00
4	HORMIGON ARMADO				
1.4	Vaciado de Zapatas de Muros	M3			1,500.00
2.4	Vaciado de Zapata de Aisladas	M3			1,500.00
3.4	Vac Col BNP < 20 cml	M3			1,500.00
4.4	Vaciado de Col SNP < 20 cm	M3			1,575.00
5.4	Col > 0.20 mts 1 er y 2 do nivel	M3			1,500.00
6.4	Col > 0.20 mts 3 er y 4 to nivel	M3			1,500.00
7.4	Vaciado de Vigas de Amarres BNP	M3			1,650.00
8.4	Vaciado de Vigas de Amarres SNP	M3			1,815.00
9.4	Vaciado de Dinteles	M3			1,815.00
10.4	Vigas de Cargas 1 ero y 2 do Nivel	M3			1,815.00
11.4	Vigas de Cargas 3 ero y 4 to Nivel	M3			1,905.75
12.4	Vigas de Cargas 4 to y 5 to Nivel	M3			2,096.33
13.4	Losas Planas 1 ero y 2 do nivel	M3			1,500.00
14.4	Losas planas 3 erop y 4 to Nivel	M3			1,650.00
15.4	Vaciados de Losas Cisterna T = 0.20 mts	M3			1,500.00
16.4	Vaciados de Muros de HA	M3			1,650.00

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

PRECIO DE MATERIALES

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
5	MANO DE OBRA VARILEROS				
1.5	Env de Zap de muros	ML			300.00
2.5	Zap de Col Aisladas con Ø 1 "	qq			650.00
3.5	Zap de Col Aisladas con Ø 1 " + Ø 3/4 "	qq			635.00
4.5	Zap de Col Aisladas con Ø 3/4 "	qq			620.00
5.5	Zap de Col Aisladas con Ø 3/4 " + Ø 1/2 "	qq			605.00
6.5	Zap de Col Aisladas con Ø 1/2 "	qq			590.00
7.5	Env Platea con Ø 3/8"	qq			300.00
8.5	Env. Platea con Ø 1/2 "	qq			330.00
9.5	Env Platea con Ø 3/4"	qq			363.00
10.5	Env. Platea con Ø 1 "	qq			399.30
11.5	Env vigas Riostras (80 * 130)	MI			300.00
12.5	En Vigas Riostras (80 * 130)	ML			315.00
13.5	Env de Col (15 * 20)	ML			300.00
14.5	Env de Col (20 * 20)	ML			300.00
15.5	Env Col (20 * 30)	qq			160.00
	1 ero al 2 do nivel				
16.5	Env Col con Ø 1 "	qq			780.00
17.5	Env de Col con Ø 1 " + Ø 3/4 "	qq			770.00
18.5	Env de Col con Ø 3/4 "	qq			760.00
19.5	Env de Col con Ø 3/4 " + Ø 1/2 "	qq			750.00
20.5	Env de Col con Ø 1/2 "	qq			740.00
	3 ero al 4 to nivel				
21.5	Env Col con Ø 1 "	qq			819.00
22.5	Env de Col con Ø 1 " + Ø 3/4 "	qq			808.50
23.5	Env de Col con Ø 3/4 "	qq			798.00
24.5	Env de Col con Ø 3/4 " + Ø 1/2 "	qq			787.50
25.5	Env de Col con Ø 1/2 "	qq			777.00
26.5	V Cargas (20 * 40) 1 er Nivel	ml			300.00
27.5	Vigas de Cargas (20 * 40) 2 do Nivel	ml			300.00
28.5	Vigas de Cargas (15 * 40) 3 er Nivel	ml			300.00
29.5	Vigas de amarres (20 * 20) 1 er Nivel	ml			300.00
30.5	Vigas de amarres (20 * 20) 2 do Nivel	ml			300.00
31.5	Vigas de amarres (15 * 20) 1 er Nivel	ml			300.00
32.5	Vigas de amarres (15 * 20) 2 do Nivel	ML			300.00
33.5	Vigas de amarres (10 * 20) 1 er Nivel	ML			300.00
34.5	Vigas de amarres (10 * 20) 3 er Nivel	ML			300.00
35.5	Vigas de Cargas (30 * 50) 1 er Nivel	ML			300.00
36.5	Vigas de Cargas (con Ø 1 ")	qq			700.00
37.5	Vigas de Cargas con Ø 1 " + Ø 3/4 "	qq			695.00
38.5	Vigas de Cargas con Ø 3/4 "	qq			690.00
39.5	Vigas de Cargas con Ø 3/4 " + Ø 1/2 "	qq			685.00
40.5	Vigas de Cargas con Ø 1/2 "	qq			680.00

PRECIO DE MATERIALES

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
41.5	Vigas de Cargas (con Ø 1 ")	qq			600.00
42.5	Vigas de Cargas con Ø 1 " + Ø 3/4 "	qq			595.00
43.5	Vigas de Cargas con Ø 3/4 "	qq			590.00
44.5	Vigas de Cargas con Ø 3/4 " + Ø 1/2 "	qq			585.00
45.5	Vigas de Cargas con Ø 1/2 "	qq			580.00
46.5	Env de losas Planas hasta el 5 to nivel	qq			250.00
47.5	Env de Losas Plana Despues del 5 To Nivel	qq			275.00
46.5	Env de losas Vuelos hasta el quinto nivel	qq			302.50
47.5	Env de Losas Vuelo despues del quinto	qq			302.50
46.5	Env de losas Planas 1 er y 2 do Nivel	qq			275.00
47.5	Env de Losas Plana 3 er y 4 to Nivel	qq			288.75
48.5	Envarillados de Escaleras	PA			600.00
49.5	Envarillados de Muros de H A	qq			600.00
50.5	Cortes de varillas para Bastones	qq			250.00
6	ENCOFRADOS				
1.6	Encofrados Ruedo de Zapatas de Col.	ML			60.00
2.3	Enc de Ruedos de losas de pisos				
3.6	Col (0.20 * 0.20) 1 er	ML			400.00
4.6	Enc (0.20 * 0.20) 2 do	ML			440.00
3.6	Col (0.20 * 0.40) 1 er	ML			600.00
4.6	Enc (0.20 * 0.40) 2 do	ML			660.00
6.6	Col (0.30 * 0.30) 1 er	ML			750.00
7.6	Enc (0.30 * 0.30) 2 do	ML			825.00
9.6	Col (0.30 * 0.60) 1 er	ML			1,200.00
10.6	Enc (0.25 * 0.25) 2 do	ML			1,320.00
12.6	Col (0.60 x 0.20 + 0.60 x 0.20) 1 er	ML			1,000.00
13.6	Enc (0.55 x 0.20 mts) 2 do	ML			1,100.00
15.6	Vigas de Amarres (15 * 20) BNP	ML			400.00
16.6	Vigas de Amarres (15 * 20) A N persiana	ML			420.00
17.6	Vigas de Amarres (15 * 20) A N Losas	ML			441.00
18.6	Vigas de Amarres (20 * 20) B N P	ML			425.00
19.6	Vigas de Amarres (20 * 20) A N persiana	ML			446.25
20.6	Vigas de Amarres (10 * 20) A N Losas	ML			468.56
	Vigas de Cargas (20 * 40) 1ero al 2 do	ML			450.00
	Vigas de Cargas (20 * 40) 3 ero al 4 to	ML			490.00
	Vigas de Cargas (15 * 40) 1 ero @ 2 do	ML			480.00
	Vigas de Cargas (15 * 40) 3 ero al 4 to	ML			528.00
	Vigas de Cargas (25 * 40) 1ero al 2 do	ML			580.00
	Vigas de Cargas (25 * 40) 3 er al 4 to	ML			638.00
	Vigas de Cargas (25 * 50) 1ero al 2 do	ML			780.00
	Vigas de Cargas (25 * 50) 3 er al 4 to	ML			858.00

PRECIO DE MATERIALES

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
	Vigas de Cargas (30 * 60) 1ero al 2 do	ML			1,200.00
	Vigas de Cargas (30 * 60) 3 ero al 4 to	ML			1,320.00
p	Env de losas Planas 1 er y 2 do Nivel	m2			400.00
q	Env de Losas Plana 3 er y 4 to Nivel	m2			420.00
r	Enc de losas en Vuelos 1 er nivel	M2			441.00
r	Enc de losas en Vuelos2 do	M2			463.05
s	Encofrados de Cisternas (2.50 * 3.00.)	M2			550.00
t	Encofrados de Cisternas (5.00 * 3.00.)	M2			800.00
u	Enc de Muros de Cisterna	M2			850.00
v	Enc de muros de Ascensor	M2			1,200.00
	Muros M 1 (1.00 * 1.00) 1 ero y 2 do Nivel	m2			1,500.00
	Enc de Escaleras	M2			1,200.00
7	MUROS				
a	Muros de 8" Ochoa	UD			50.00
b	Muros de 6" Ochoa	UD			35.00
c	Muros de 5" Ochoa	UD			31.50
d	Muros de 4" Ochoa	UD			26.90
8	MANOS DE OBRAS DE MUROS				
1.8	Muros de 8" en Cisternas con serpentinas	UD			45.00
2.8	Muros de 8" en Cisternas Sin serpentinas	UD			43.50
3.8	Muros de 6 " en Septicos con Serpentinass				40.00
4.8	Muros de 6 " en Septicos sin Serpentinass				38.50
5.8	Muros 8" B N P (0.20 m) con serp	UD			40.00
6.8	Muros 8" S N P (0.20 m) con serp 1 ero	UD			39.75
7.8	Muros 8" S N P (0.20 m) con serp 2 do	UD			40.25
8.8	Muros 8" B N P (0.20 m) con serp 3 ero	UD			40.75
9.8	Muros 8" S N P (0.20 m) sin serp 1 ero	UD			40.50
10.8	Muros 8" S N P (0.20 m) sin serp 2 do	UD			41.00
11.8	Muros 8" B N P (0.20 m) sin serp 3 ero	UD			41.50
12.8	Muros 8" B N P (0.40 m) con serp	UD			40.75
13.8	Muros 8" S N P (0.40 m) con serp 1 ero	UD			39.50
14.8	Muros 8" B N P (0.40 m) con serp 2 do	UD			41.00
15.8	Muros 8" B N P (0.40 m) con serp 3ero	UD			40.50
16.8	Muros 8" S N P (0.40 m) con serp 1 ero	UD			40.75
17.8	Muros 8" B N P (0.40 m) con serp 2 do	UD			41.25
18.8	Muros 8" B N P (0.40 m) con serp 3ero	UD			41.75
19.8	Muros 8" S N P (0.40 m) sin serp 1 ero	UD			40.50
20.8	Muros 8" B N P (0.40 m) sin serp 2 do	UD			41.00
21.8	Muros 8" B N P (0.40 m) sin serp 3ero	UD			41.50

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

PRECIO DE MATERIALES

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
22.8	Muros 8" B N P (0.60 m) con serp	UD			40.00
23.8	Muros 8" S N P (0.60 m) con serp 1 ero	UD			39.75
24.8	Muros 8" B N P (0.60 m) con serp 2 do	UD			40.25
25.8	Muros 8" B N P (0.60 m) con serp 3 ero	UD			40.75
26.8	Muros 8" B N P (0.60 m) sin serp 1 ero	UD			40.00
27.8	Muros 8" S N P (0.80 m) sin serp 2 do	UD			40.50
28.8	Muros 8" B N P (0.80 m) sin serp 3 ero	UD			41.00
29.8	Muros 6" B N P (0.60 m)	UD			30.00
30.8	Muros 6" S N P (0.60 m) 1 ero	UD			29.75
31.8	Muros 6" S N P (0.60 m) 2 do	UD			30.25
32.8	Muros 6" S N P (0.20 m) 3 ero	UD			30.75
33.8	Muros de 4 " B N P	UD			45.00
34.8	Muros de 4 " S N P	UD			43.50
35.8	Muros Violinados	UD			65.00
36.8	Muros de Antepechos	UD			67.00
	Llenados de bloques	Ud			1.85
	Andamios para muros 1 er	M2			5.00
	Andamios para muros 2 do	m2			6.00
	Andamios para muros 3 er	m2			7.00
9	MANO DE OBRA DE PAÑETES				
a	Careteo	M2			40.00
b	Repello	M2			80.00
c	Pañete en Techo Plano	M2			300.00
d	Pañete en Techo Inclínados	M2			330.00
e	Pañete en Pared	M2			280.00
	Pañete en Pared Exterior	M2			300.00
f	Mocheta	ML			80.00
g	Cantos	ML			65.00
h	Pañete En Columnas Rectangulares	ML			180.00
i	Pañete En Columnas Circulares	ML			240.00
j	Pañete En Vigas Rectangulares	ML			210.00
k	Cal Viva	Fundas			450.00
l	M O. Cedasias de Arenas	M3			500.00
m	Pañete Rasgado	M2			180.00
n	Pañete Rustico	M2			200.00
o	Pañete Pulidos	M2			210.00
p	M O. Albañil en Gotero	ML			80.00
q	M O. Estrias	ML			75.00
	Finos de Cisternas	M2			200.00
r	Fino de Techo Plano	M2			240.00
s	Fino de Techo Inclínado	M2			264.00
t	Zabaleta	ML			60.00
u	Antepecho de Block de 0.20 mts de Alto	M2			70.00
v	Madera Tratada de (1 " * 4) por L	PL			114.00

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

PRECIO DE MATERIALES

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
10	SUMINISTROS DE PISOS				
a	Torcho en Marquesina 1 era	Pieza			155.00
b	Torchos en Marquesina de 2 da	Pieza			149.00
c	Piso Porcelanatos de 1 era	Pieza			150.00
d	Piso Porcelanatos de 2 da	Pieza			144.00
e	Piso Porcelanatos en Galerías en 1 era	Pieza			149.00
f	Piso Porcelanatos en Galerías en 2 da	Pieza			143.00
g	Piso de porcelanatos en Balcon 1 era	Pieza			149.50
h	Piso de porcelanatos en Balcon 2 da	Pieza			143.50
i	Piso de Ceramica en Terraza 1 era	Pieza			148.00
j	Piso de Ceramica en Terraza 2 da	Pieza			142.00
k	Piso de Ceramica en Baños 1 era	Pieza			160.00
l	Piso de Ceramica en Baños 2 da	Pieza			157.00
	Piso de Ceramica en Baños 3 era	Pieza			154.00
	Piso de Ceramica en Baños 4 ta	Pieza			151.00
m	Piso de Ceramica en Area de lavado 1 era	Pieza			147.50
n	Piso de Ceramica en Area de lavado 2 da	Pieza			141.50
o	Zocalo de Ceramica 1 era Cat.	ML			45.00
p	Zocalo de Ceramica 2 da Cat.	ML			40.00
q	Ceramica de Pared 1 era	Pieza			76.00
r	Ceramica de Pared 2da	Pieza			73.00
	Ceramica de Pared 3 era	Pieza			70.00
	Ceramica de Pared 4 TA	Pieza			67.00
s	Ceramica de Pared de cocina 1 era	Pieza			41.00
t	Marmol de Pared de cocina 2da	Pieza			36.00
	Zenefa Superior de 1 era Cat	Unid			100.00
	Zenefa Superior de 1 era Cat	Unid			80.00
	Zenefa Intermedia de 1 era Cat	Unid			90.00
	Zenefa Intermedia de 2 da Cat	Unid			75.00
u	Rev de pared Ladrillos Rojos (10 * 4)	Unid			4.00
v	Rev de pared ladrillo Rojo 2 da Cat	Unid			3.00
w	Marmol de (500.00 @ 800.00 el m2)	M2			1,900.00
x	Marmol de (800.00 @ 1200.00 el m2)	M2			1,900.00
	Coralina en Piso Natural	M2			
	Carolina sin poros	M2			
y	Torta de Piso H. A. (t = 0.10 mts.)	M2			50.00
z	Pisos Pulido (Closet y Tope)	M2			45.00
a1	Acera Perimetral (B=0.80 mts)	M2			50.00
b1	Derretidos en Galones	Gls			325.00
c1	Estopas	libras			30.00
	Fundas de Cementos Blancos	Fundas			525.00

PRECIO DE MATERIALES

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
11	MANOS DE OBRAS DE PISOS				
a	Torcho Exagonales en Marquesina 2da	M2			350.00
b	Torchos en Marquesina de 2 da	M2			340.00
c	Pisos de porcelanatos de 1 era	M2			350.00
d	Pisos de Porcelanatos de 2 da	M2			340.00
e	Piso de Ceramica en Galerías 1 era	M2			350.00
f	Piso de Ceramica en Galerías 2 da	M2			340.00
	Piso de porcelanatos en Balcon 1 era	M2			350.00
	Piso de porcelanatos en Balcon 2 da	M2			340.00
	Piso de Ceramica en Terraza 1 era	M2			350.00
	Piso de Ceramica en Terraza 2 da	M2			340.00
g	Piso de Ceramica en Baños 1 era Cat	M2			375.00
	Piso de Ceramica en Baños 2 da cat.	M2			365.00
	Piso de Ceramica en Baños 3 era cat.	M3			355.00
	Piso de Ceramica en Baños 4 ta cat.	M4			345.00
m	Piso de Ceramica en Area de lavado	M2			350.00
	Piso de Ceramica en Area de Lavado	M2			340.00
q	Zocalo de Ceramica 1 era Cat.	ML			105.00
	Zocalo de Ceramica 2 da Cat.	ML			95.00
t	Ceramica de Pared 1 era	M2			400.00
	Ceramica de Pared 2da	M2			390.00
	Ceramica de Pared de cocina 1 era	M2			400.00
	Ceramica de Pared de cocina 2da	M2			390.00
	Ceramica de Pared de cocina 3 era	M2			380.00
	Ceramica de Pared de cocina 4 TA	M2			370.00
v	Rev de pared Ladrillos Rojos (10 * 4)	Unid			55.00
	Rev de pared ladrillo Rojo 2 da Cat	Unid			45.00
	Zenefa Superior de 1 era Cat	ML			145.00
	Zenefa Superior de 1 era Cat	ML			105.00
	Zenefa Intermedia de 1 era Cat	ML			110.00
	Zenefa Intermedia de 2 da Cat	ML			90.00
e1	Ceramica en pasillos	M2			550.00
f1	ceramica en pasillos de 2 da	M2			550.00
	Coralina en Piso Natural	M2			700.00
	Carolina sin poros	M2			600.00
	Cortes de Chazo	M2			4.25
	Cortes de Zocalos	ML			2.15
	Limpiezas de Pisos	M2			3.15
	Limpiezas de Zocalos	ML			1.20
x	Torta de Piso H. A. (t= 0.10 mts.)	M2			180.00
y	Pisos Pulido (Closet y Tope)	M2			200.00
b1	Acera Perimetral (B=0.80 mts)	M2			180.00
a	Derretidos en Galones	Gls			
b	Estopas	libras			

PRECIO DE MATERIALES

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
12	SANITARIOS				
a	Tubos de PVC SDR-41 Ø 2 "	Tubos	1.00	300.00	350.00
b	Tubos de PVC SDR-41 Ø 3 "	Tubos	1.00	625.50	650.25
c	Tubos de PVC SDR-41 Ø 4 "	Tubos	1.00	1,413.00	1,613.25
d	Tubos de PVC SDR-41 Ø 6 "	Tubos	1.00	2,950.00	3,150.36
e	Tubos de PVC SDR-41 Ø 8 "	Tubos	1.00	5,100.00	6,231.36
f	Tubos de PVC SDR-41 Ø 10 "	Tubos	1.00	800.00	8,000.00
g	Tubería de 1/2" SCH-40 + 10 % Desp	TUBO	1.00	130.00	292.88
h	Tubería de 3/4" SCH-40 + 10 % Desp	TUBO	1.00	235.00	317.52
i	Tubería de 1" SCH-40 + 10 % Desp	TUBO	1.00	300.00	525.36
j	Tubería de 1 1/2" SCH-40 + 10 % Desp	TUBO	1.00	410.00	786.97
k	Tubería de 2 " SCH-40 + 10 % Desp	TUBO	1.00	1,300.00	1,800.34
l	Tubería de 3 " SCH-40 + 10 % Desp	TUBO	1.00	2,100.00	2,432.36
	Tubería de 4" SCH- 40 + 10 % Desp	TUBO	1.00	3,200.00	3,914.23
	Curva de PVC SDR-41 Ø 2 "	UNID		20.00	20.00
	Curva de PVC SDR-41 Ø 3 "	UNID		35.00	35.00
	Curva de PVC SDR-41 Ø 4 "	UNID		60.00	60.00
	Y de Pvc Sdr - 41 Ø 3 @ 3	UNID		101.00	101.00
	Y de PVC SDR - 41 Ø 4 @ 2	UNID			136.00
	Y de Pvc Sdr - 41 Ø 3 @ 2	UNID		60.00	60.00
	Y de Pvc Sdr - 41 Ø 2 @ 2	UNID		40.00	40.00
	Codo de PVC SCH-40 Ø 1/2"	UNID		40.00	40.00
	Codo de PVC SCH-40 Ø 3/4"	UNID		7.00	7.00
	Codo de PVC SCH-40 Ø 1"	UNID		7.00	7.00
	Codo de PVC SCH-40 Ø 1 1/2"	UNID		18.00	18.00
	Codo de PVC SCH-40 Ø 2"	UNID		35.00	35.00
	Tuberías de CPVC Ø 1/2"	UNID		190.00	190.00
	Tuberías de CPVC Ø 3/4"	UNID			260.00
	Curva de CPVC Ø 1/2"	UNID		25.00	25.00
	Curva de CPVC Ø 3/4"	UNID			336.20
	Adaptador de CPVC Ø 1/2"	UNID		10.00	10.00
	Adaptador de CPVC Ø 3/4"	UNID			14.50
	T de CPVC Ø 1/2"	UNID		15.00	15.00
	T de CPVC Ø 3/4"	UNID			18.90
	Bañera Esamaltada Brige	UNID		5,200.00	5,200.00
	Desague para Bañera	UNID		300.00	300.00
	Inodoro Azteca	UNID		4,200.00	4,200.00
	Asiento para Inod	UNID		300.00	300.00
	Inodoro Royal	UNID		4,200.00	4,200.00
	Llaves Angular 1/2 * 3/8	UNID		90.00	90.00
	Rollos de Teflond	UNID		15.00	15.00
	Cemento de PVC	Pinta			525.00
	Llaves de Pasos Ø 1/2 "	UNID		115.00	150.00
	Llaves de Pasos Ø 3/4 "	UNID		145.00	165.00
	Llaves de Pasos Ø 1"	UNID		180.00	245.00
	Llaves de Pasos Ø 1 1/2 "	UNID		260.00	300.00
	Llaves de Pasos Ø 2 "	UNID		350.00	350.00
	Mano de Obra por Baños				
	Bañera			1,000.00	1,500.00
	Inodoros			500.00	1,000.00
	Lavamanos			500.00	1,000.00
	Accesorios Sanitarios			400.00	1,200.00

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

PRECIO DE MATERIALES

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
13	ELECTRICIDAD				
a	Caja Metalica Octagonal (2" * 4")	UNID		27.50	74.10
	Caja Metalica Octagonal (4" * 4")	UNID		27.50	74.20
b	Caja Metalica Octagonal Reforzada	UNID		27.50	75.50
c	Tubo PVC de 1/2" * 10	TUBO		68.00	141.20
d	Tubo PVC de 3/4" * 10	TUBO		82.00	220.50
e	Tubo PVC de 1" * 10	TUBO		150.00	302.21
f	Tubo PVC de 1 1/2" * 10	TUBO		245.00	428.39
g	Tubo PVC de 2" * 10	TUBO		280.00	730.40
	Tubo PVC de 3" * 20	TUBO			1,345.50
	Tubo PVC de 4" * 20	TUBO			4,137.24
h	Alambre Elect. TW Trenzado No. 14	PL		3.95	9.08
i	Alambre Elect. TW Trenzado No. 12	PL		5.85	13.40
j	Alambre Elect. TW Trenzado No. 10	PL		9.95	21.62
k	Alambre Elect. TW Trenzado No. 8	PL		15.95	32.87
	Alambre Elect. TW Trenzado No. 6	PL		43.03	49.10
	Alambre Elect. TW Trenzado No. 4	PL			80.10
	Alambre Elect. TW Trenzado No. 2	PL			138.20
	Alambre Telefonico	PL		4.65	9.14
	Alambre Television	PL		5.25	9.12
	Bombillo Flourescentes	UNID			140.00
	Cemento PVC, Electrico	Pinta		500.00	709.10
	Curva de Ø 1/2"	UNID		5.00	5.33
	Curva de Ø 3/4"	UNID		6.00	7.20
	Curva de Ø 1"	UNID		12.00	15.36
	Roseta de Porcelana	UNID		10.00	150.00
	Interruptor Sencillo Luminico	UNID		80.00	214.74
	Interruptor Doble Luminicos	UNID		90.00	228.83
	Interruptor Triples Luminicos	UNID		100.00	281.36
	Interruptor TRW	UNID		120.00	264.19
	Tomacorriente 110 V	UNID		65.00	215.25
	Tomacorriente 220 V	UNID		80.00	232.61
	MANO DE OBRA				-
	Salida Electricas 2" * 4" * 2"	UNID		450.00	900.00
	Salida Registros Electricos	UNID		200.00	1,100.00
	Salida Paneles	UNID		450.00	1,350.00
	Breacker de 15 amp	UNID		25.00	65.00
	Breacker de 20 Amp	UNID		25.00	65.00



PRECIO DE MATERIALES

Hoja No. 1

Fecha

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
			5.75		
14	SANITARIOS				
1	Tubos de PVC SDR-41 Ø 2 "	Tubos		190.00	33.04
2	Tubos de PVC SDR-41 Ø 3 "	Tubos		408.00	70.96
3	Tubos de PVC SDR-41 Ø 4 "	Tubos		712.00	123.83
4	Tubos de PVC SDR-41 Ø 6 "	Tubos		1,835.00	319.13
5	Tubos de PVC SDR-41 Ø 8 "	Tubos		2,900.00	504.35
6	Tubos de PVC SDR-41 Ø 10 "	Tubos		5,600.25	973.96
7	Tubería de 1/2" SCH-40 + 10 % Desp	TUBO		105.00	18.26
8	Tubería de 3/4" SCH-40 + 10 % Desp	TUBO		138.00	24.00
9	Tubería de 1" SCH-40 + 10 % Desp	TUBO		255.00	44.35
10	Tubería de 1 1/2" SCH-40 + 10 % Desp	TUBO		405.00	70.43
11	Tubería de 2 " SCH-40 + 10 % Desp	TUBO		540.00	93.91
12	Tubería de 3 " SCH-40 + 10 % Desp	TUBO		1,120.00	194.78
	Tubería de 4" SCH- 40 + 10 % Desp	TUBO		2,135.00	371.30
13	Tubo 1/2" h.g. + 10% desp. (fría y cal.).	Unid		470.00	81.74
14	Tubo 3/4 " h.g. + 10% desp. (fría y cal.).	Unid		695.00	120.87
15	Curva de PVC SDR-41 Ø 2 "	UNID			20.00
16	Curva de PVC SDR-41 Ø 3 "	UNID			35.00
17	Curva de PVC SDR-41 Ø 4 "	UNID			60.00
18	Y de Pvc Sdr - 41 Ø 3 @ 3	UNID			81.70
19	Y de PVC SDR - 41 Ø 4 @ 2	UNID			71.25
20	Y de Pvc Sdr - 41 Ø 3 @ 2	UNID			50.35
21	Y de Pvc Sdr - 41 Ø 2 @ 2	UNID			23.75
22	Codo de PVC SCH-40 Ø 1/2" * 90	UNID			5.70
23	Codo de PVC SCH-40 Ø 3/4" * 90	UNID			7.13
24	Codo de PVC SCH-40 Ø 1" * 90	UNID			14.25
25	Codo de PVC SCH-40 Ø 1 1/2" * 90	UNID			22.63
26	Codo de PVC SCH-40 Ø 2" * 90	UNID			36.10
27	Codo de PVC SCH-40 Ø 3" * 90	UNID			55.90
22	Codo de PVC SCH-40 Ø 4" * 45	UNID			47.50
23	Codo de PVC SCH-40 Ø 3" * 45	UNID			33.25
24	Codo de PVC SCH-40 Ø 2" * 45	UNID			12.35
27	Codo 1/2 " h.g.	Unid			14.25
28	Codo 3/4 " h.g.	Unid			19.00
29	Tuberías de CPVC Ø 1/2"	UNID			34.83
30	Tuberías de CPVC Ø 3/4"	UNID			57.00
31	Codo de CPVC Ø 1/2"	UNID			9.50
32	Codo de CPVC Ø 3/4"	UNID			14.25
	Codo de	UNID			68.52

PRECIO DE MATERIALES

Hoja No. 2

Fecha

Dic. 2013

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
33	Adaptador de CPVC Ø 1/2" MACHO	UNID			11.40
34	Adaptador de CPVC Ø 3/4" MACHO	UNID			14.25
33	Adaptador de CPVC Ø 1/2" HEMBRA	UNID			9.50
34	Adaptador de CPVC Ø 3/4" HEMBRA	UNID			23.75
35	Reduccion Ø 1/2 " @ 3/4 "	Unid			9.36
36	Reduccion Ø 3/4 " @ 1 "	Unid			14.62
37	Reduccion Ø 1 " @ 1 1/2 "	Unid			19.74
38	Reduccion Ø 1 1/2 " @ 2 "	Unid			22.85
39	Reduccion Ø 2 " @ 2 1/2 "	Unid			30.64
40	Reduccion Ø 2 " @ 3 "	Unid			34.85
41	Reduccion Ø 3 " @ 4 "	Unid			41.82
42	T de CPVC Ø 1/2"	UNID			9.50
43	T de CPVC Ø 3/4"	UNID			19.00
44	T de CPVC Ø 1 "	UNID			28.47
45	T de PVC Ø 1/2"	UNID			3.85
46	T de PVC Ø 3/4"	UNID			6.15
47	T de PVC Ø 1 "	UNID			9.84
48	Bañera Esamaltada Brige	UNID			6,750.00
49	Desague para Bañera	UNID			508.25
50	Mezcl. p/bañera, 3 puños, "SAYCO".	Unid			3,060.00
51	Inodoro Azteca	UNID			4,015.00
52	Inodoro Royal	UNID			6,835.25
53	Asiento para Inod	UNID			
54	Niple Niquelados de 3/8" * 3"	UNID			14.25
55	Busin De 1/2" - 3/8"	UNID			9.50
56	Adaptador Hembra de 1/2"	UNID			4.75
57	Codo Niple 1/2" H.G.	UNID			16.15
58	Llaves angular	UNID			118.75
59	Aradela de Cera	UNID			
60	Arandela De PVC De 4"	UNID			47.50
61	Lavamanos Marcella Blanco	Unid			1,570.00
62	Lavamanos Taino Bon	Unid			750.00
63	Lavamanos Royal A Color	Unid			1,600.00
64	Pedestar Royal	Unid			1,150.00
65	Mezcladora	Unid			850.00
66	Rollos de Teflond	UNID			14.25
67	Cemento PVC Criollo pinta	Pinta			525.50
68	Llaves de Pasos Ø 1/2 "	UNID			304.00
69	Llaves de Pasos Ø 3/4 "	UNID			375.25
70	Llaves de Pasos Ø 1"	UNID			560.00
71	Llaves de Pasos Ø 1 1/2 "	UNID			1,425.00
72	Llaves de Pasos Ø 2 "	UNID			2,045.50

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

PRECIO DE MATERIALES

Hoja No. 3

Fecha

Dic. 2013

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
73	Sifon Ø 2 " Drenajes				47.50
74	Unión univ. ½", h.g.	Unid			57.00
75	Niple ½"x4", h.g.	Unid			28.50
76	Tapon de Hg de Ø 1/2 "	UNID			22.90
77	Tapon de Hg de Ø 3/4 "	UNID			35.14
78	Tapon de PVC de Ø 1 "	UNID			21.12
79	Tapon de PVC de Ø 2 "	UNID			26.93
80	Tapon de PVC de Ø 3 "	UNID			42.65
81	Uniones Ø 1/2"	Unid			6.95
82	Uniones Ø 3/4"	Unid			9.12
83	Uniones Ø 1"	Unid			14.77
84	Uniones Ø 2"	Unid			18.36
85	Uniones Ø 3"	Unid			27.61
86	Uniones Ø 4 "	Unid			57.15
	Uniones Ø 6"	Unid			112.36
	Uniones Ø 8"	Unid			163.25
	Uniones Ø 10"	Unid			215.62
	Uniones Ø 12"	Unid			285.47
87	T de PVC Ø 3" por 45	UNID			54.25
88	T de PVC Ø 3" por 90	UNID			58.63
89	T de PVC Ø 4 " por 45	UNID			69.31
90	T de PVC Ø 4 " por 90	UNID			78.63
91	Fregaderos Sencillo Teka	Unid			869.25
92	Fregaderos Dobles Teka de	Unid			1,665.00
93	Calentador de Agua Fibra de Vidrios 12 gls	Unid			7,550.00
94	Bombas de 5 H P	Unid			48,636.40
95	Bombas de 3 H P	Unid			32,100.00
96	Tanque de 720 GlS	Unid			16,363.48
97	Tanque de 120 GlS	Unid			10,212.50

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigaro@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

PRECIO DE MATERIALES

Hoja No. 4

Fecha

Oct. 2012

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
	MANOS DE OBRAS SANITARIAS				
1	Bañera	Unid			
2	Inodoros Corrientes de dos cuerpos	Unid			616.25
3	Inodoros Especiales de dos cuerpos	Unid			846.25
4	Inodoros Especiales de un cuerpo	Unid			1,375.00
5	Inodoros Fluxometro o automatico	Unid			1,017.50
6	Inodoros de pared	Unid			1,387.50
7	Orinales Sencillos	Unid			771.25
8	Orinales de Cementos Terminados	Unid			385.00
9	Orinales de media Faldas	Unid			693.75
10	Orinales de Faldas	Unid			1,078.75
11	Lavamanos corriente sin tapa	Unid			616.25
12	Lavamanos Especiales sin patas	Unid			846.25
13	Lavamanos Especiales con tapa	Unid			1,078.75
14	Lavamanos de Salon	Unid			1,078.75
15	Lavamanos de muebles Empostrados	Unid			1,078.75
16	Lavamanos de pedestal de lujos	Unid			
17	Bidet Corrientes	Unid			923.75
18	Bidet con mezcladora Especial	Unid			
19	Llaves empostradas para ducha	Unid			307.50
20	Montura de mezcladora de Baños	Unid			538.75
21	Duchas Tipos Telefonos	Unid			307.50
22	Fregadero Corrientes	Unid			771.25
23	Fregaderos especiales de una camara	Unid			846.25
24	Fregaderos Especiales de dos camaras	Unid			1,078.75
25	Lavaderos Sencillos	Unid			538.75
26	Lavaderos Dobles sin vertederos	Unid			693.75
27	Lavaderos Dobles con vertederos	Unid			846.25
28	Calentador Domiciliarios con Tuberias menor de Ø 3/4 " y cap de 12 Gl	Unid			1,232.50
29	Calentador Domiciliarios con tuberias de Ø 3/4 " y cap de 16 Gl	Unid			5,241.69
	Desague de aparatos de Ø 2 "	Unid			538.75
	Desague de aparatos de Ø 3 "	Unid			597.43
	Desague de aparatos de Ø 4 "	Unid			693.75



PRECIO DE MATERIALES

Hoja No. 5

Fecha

Oct. 2012

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
	Ventilacion de Ø 2 "	UNID			538.75
	Ventilacion de Ø 3 "	UNID			616.25
	Ventilacion de Ø 4 "	UNID			693.75
	Ventilacion de Ø 6 "	UNID			923.75
	Columnas Bajante por planta Ø 1 1/2 "	Unid			462.50
	Columnas Bajante por planta Ø 2 "	Unid			538.75
	Columnas Bajante por planta Ø 3 "	Unid			616.25
	Columnas Bajante por planta Ø 4 "	Unid			771.25
	Columnas Bajante por planta Ø 6 "	Unid			
	Desague Pluvial de Ø 2 "	Unid			462.50
	Desague Pluvial de Ø 3 "	Unid			538.75
	Desague Pluvial de Ø 4 "	Unid			616.25
	Desague Pluvial de Ø 6 "	Unid			
	Septico de Filtrantes de Ø 4 "	Unid			2,771.25
	Septico de Filtrantes de Ø 5 "	Unid			2,771.25
	Septico de Filtrantes de Ø 6 "	Unid			3,080.00
	Septico de Filtrantes de Ø 8 "	Unid			3,387.50
	Valor Elevado de inst Sanitari de edificio por planta				
	Valor Agregados al 2 do Nivel		%		
	Valor Agregados al 3 do Nivel		%		
	Valor Agregados al 4 do Nivel		%		

Yesenia Figaro

Arquitecta.. Codia No. 22215

yfigero@gmail.com

Cel.: 809-804-6501

PRECIO DE MATERIALES

Hoja No. 6

Fecha

Oct. 2012

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
	MANOS DE OBRAS DE TUBERIAS DE PVC				
	COLOCACION DE TUBERIAS EXTERNAS				
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 1/2 "	ML			4.56
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 3/4 "	ML			5.62
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 1 "	ML			8.34
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 1 1/2 "	ML			9.15
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 2 "	ML			10.62
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 3 "	ML			14.62
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 4 "	ML			17.73
	 Tub de Aguas Residuales PVC Ø 2 "	ML			10.13
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 3 "	ML			14.37
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 4 "	ML			17.43
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 6 "	ML			21.82
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 8 "	ML			26.97
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 10 "	ML			30.13
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 12 "	ML			34.47
	 COLOCACION DE TUBERIAS INTERNAS				
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 1/2 "	ML			3.88
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 3/4 "	ML			4.78
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 1 "	ML			7.09
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 1 1/2 "	ML			7.78
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 2 "	ML			9.03
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 3 "	ML			12.43
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 4 "	ML			15.07
	 Tub de Aguas Residuales PVC Ø 2 "	ML			8.61
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 3 "	ML			12.21
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 4 "	ML			14.82
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 6 "	ML			18.55
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 8 "	ML			22.92
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 10 "	ML			25.61
	Tub de Aguas Residuales PVC Ø 12 "	ML			29.30
	 COLOCACION DE AGUAS CALIENTES				
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 1/2 "	ML			6.26
	Tuberias de Aguas Potables PVC Ø 3/4 "	ML			7.31
	 EXCAVACIONES DE TUBERIAS				
	Exc. Tuberias De Agua Potable < 1/2 "	M3			200.00
	Exc. Tuberias De Agua Potable < 1 "	M3			210.00
	Exc. Tuberias De Agua Potable < 2 "	M3			220.50
	Exc. Tuberias De Agua Potable < 4 "	M3			231.53
	Exc. Tuberias De Aguas Residuales < 2 "	M3			220.00
	Exc. Tuberias De Aguas Residuales < 3 "	M3			231.00
	Exc. Tuberias De Aguas Residuales < 4 "	M3			242.55

PRECIO DE MATERIALES

Hoja No. 7

Fecha

Oct. 2012

NO.	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR
	MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN TUBERIAS				
	Colchon de Arenas	M3			510.00
	Reposicion de Material	M3			150.00
	Botes de Material Sobrante	M3			190.00
	meme10				
14	PINTURA				
a	Pintura Acrilica	Gls	4,800.00	5.00	960.00
b	Pintura Esmalte	Gls	6,100.00	5.00	1,220.00
c	Pintura Semi gloss	Gls	9,700.00	5.00	1,940.00
d	Pintura de Base King	Gls	400.00	5.00	80.00
e	Pintura Texturizada	Gls	8,400.00	5.00	1,680.00
f	Pintura de Hierro	Gls	8,420.00	5.00	1,684.00
g	Tinner	Gls	550.00	1.00	550.00
g	Silex	gls	800.00	1.00	800.00
i	Lijas	und	40.00	1.00	40.00
15	MANOS DE PINTURA				
a	Pintura de Base Popular	m2			50.00
b	Pintura Acrilica	m2			60.00
c	Pintura Esmalte	m2			60.00
d	Pintura Semi gloss	m2			85.00
e	Pinutras Texturizadas	m2			100.00
f	Pintura de Hierro	m2			125.00
g	Piedras	m2			10.50
h	Lijas	m2			40.00
i	Espatulas	m2			18.50
Yesenia Figaro Arquitecta.. Codia No. 22215 yfigaro@gmail.com Cel.: 809-804-6501					

Garantía de la Seriedad de la Oferta

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Y' and 'F' intertwined.

Yesenia Figaro
Arquitecta.. Codia No. 22215
yfigaro@gmail.com
Cel.: 809-804-6501



POLIZA DE FIANZAS



RNC: 1-02-00335-1

No. Póliza: FIZ-1-3108-460239	No. Cliente: 294181	Vigencia Desde: 08/09/2023 Hasta: 09/02/2024 Las Doce (12) Meridiano Las Doce (12) Meridiano	SUCURSAL SANTO DOMINGO
Nombre y Apellidos/ Razón Social YESENIA ALTAGRACIA FIGARO			RNC: 00112582234
Dirección de Cobro: C/TEODORO CHSERAUX, NO. 4			Teléfonos-E mail-Fax - REPGUBERNAMENTAL@GMAIL.COM

DATOS DEL RIESGO

Intermediario:
Automatico JULIAN DE LA
CRUZ & ASOC. S.R.L.

DESCRIPCION

- 1.-Nombre: YESENIA ALTAGRACIA FIGARO
- 2.-Valor Afianzado: RD\$ 182,540.29
- 3.-Objeto y descripción: GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA: CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL LICITACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIO SJDMLG-CCC-CP-2023-0001.
- 4.-La presente tiene como fecha de vigencia desde 08/09/2023 hasta 09/02/2024 o antes si el afianzado ha cumplido con su obligación
- 5.- Beneficiario: JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE LAS GALERAS
- 6.- PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.
- 7.-Las reclamaciones a consecuencia de esta fianza deberán realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que legalmente se declare ejecutoria.
- 8.- Queda entendido que la Compañía no realizará devolución de la prima.
- 9.- La Compañía no acepta, no reconoce y no vende Fianzas a primer requerimiento como lo establece la ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas De La República Dominicana en su Art.67 "Queda prohibido a los aseguradores obligarse solidariamente con el deudor o afianzado y en consecuencia, las fianzas emitidas por los aseguradores están sujetas al beneficio de exclusión señalado en el Código Civil Dominicano".
- 10- Patria Compañía de seguros se adhiere al beneficio de Excusión establecido por el Código Civil Dominicano en su Art. 2021.
- 11.- De acuerdo con las disposiciones legales vigentes PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS otorga la presente Fianza.

FIANZA No. FIZ-1-3108-460239
CONTRATANTE: YESENIA ALTAGRACIA FIGARO
BENEFICIARIO: JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE LAS GALERAS



Dado en República Dominicana a los 08 días del mes de septiembre del Año 2023.

FIRMA CLIENTE

Yesenia Figaro
Arquitecta.. Codia No. 22215
yfigaro@gmail.com
Cel.: 809-804-6501

SEGUROS PATRIA S.R.L.

OFICINAS
CORPORATIVAS
SANTO DOMINGO
Calle Sta. Fe #1016,
t. 809 687 3151,

OFICINA COMERCIAL
SANTO DOMINGO
Av. 27 de Febrero #56,
t. 809 582 1161/63

Ens. Naco, FIC0011768634

OFICINA ANEXOS
SANTO DOMINGO
Calle Dominicana #14,
t. 809 687 3151

SANTO DOMINGO
ORIENTAL, Carr. Mella #94
Km. 9, 2do. Piso, Plaza
Carmelita, Cancino II,
t: 809 483 3555

PRINCIPAL SANTIAGO
Av. 27 de Febrero #56,
Plaza El Paseo I,
tels: 809 582 1161/63
809 247 3801/02

RNC: 102003351 PARA EL LISTADO COMPLETO DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL VISITE: WWW.SEGUROSPATRIA.COM/CONTACTO